

SMLOUVA O DÍLO

Obec: Město Zásmuky

Sídlo: Komenského nám. 133, PSČ 281 44 Zásmuky

IČ: 00235954

DIČ: CZ00235954

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné),

a

firma: DESKY CZ s.r.o.

sídlo: Zásmuky - Nesměň 2, PSČ 281 44

IČ: 17381801

DIČ: CZ17381801

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé),

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednavatele za podmínek níže uvedených, dílo „Zásmuky – rekonstrukce zpevněných ploch pod mateřskou školou“ dle Přílohy č.1 - Specifikace a položkový rozpočet (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 368 829,- Kč (slovy třistašedesátosmtisícsmsetdvacetdevět korunčeských) včetně DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. 123-8082050277/0100 vedený u KB a.s. na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu se splatností 14 kalendářních dní.

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze měnit pouze v následujících případech:

- V případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než je definováno rozpočtem díla.

- V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nesouvisí s jeho ekonomickou činností, nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do **25.8.2023**. Objednatel předal při podpisu smlouvy následující věci určené k provedení díla:

Příloha č.1 - Specifikace a položkový rozpočet.

Objednatel předal zhotoviteli následující podklady (specifikace/technickou dokumentaci)

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude Dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.

Změna smlouvy

Smlouvu lze měnit pouze písemnými oboustranně podepsanými dodatky, číslovanými dle pořadových čísel.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy v ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Tato smlouva byla projednána a schválena Usnesením Rady města Zásmyky dne 26. 6. 2023

V Zásmykách dne 28. 6. 2023



Objednatel

V Zásmykách dne 28. 6. 2023



Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zásmuky - Rekonstrukce zpevněných ploch pod mateřskou školou

JKSO:

Místo:

Zásmuky

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

DESKY CZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	304 817,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	304 817,80
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	304 817,80	64 011,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	368 829,54
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zásmuky - Rekonstrukce zpevněných ploch pod mateřskou školou

Místo: Zásmuky

Datum: 09.06.2023

Objednatel: Město Zásmuky

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	304 817,80
HSV - Práce a dodávky HSV	304 817,80
1 - Zemní práce	41 972,00
2 - Základy	0,00
5 - Komunikace pozemní	185 313,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 504,75
997 - Přesun sutě	37 227,10
998 - Přesun hmot	8 800,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Geodetické práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	304 817,80

ROZPOČET

Stavba: Zásnuky - Rekonstrukce zpevněných ploch pod mateřskou školou

Místo: Zásnuky

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

304 817,80

HSV - Práce a dodávky HSV

304 817,80

1 - Zemní práce

41 972,00

1	K		Odstranění podkladu pl do 500 m2 z kameniva drčeného nebo recyklátu tl do 200 mm	m2	92,000	50,00	4 600,00
2	K		Odstranění podkladu nebo krytu pl do 500 m2 živichých tl do 200mm	m2	92,000	103,00	9 476,00
3	K		Odstranění podkladu nebo krytu pro pěší pl do 200 m2 z betonových dlaždic	m2	0,000	63,00	0,00
4	K		Odstranění podkladu pl do 200 m2 z betonu tl do 200 mm	m2	0,000	155,00	0,00
5	K		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	37,000	68,00	2 516,00
6	K		Sejmutí ornice v rovině tl. do 150mm	m2	70,000	49,00	3 430,00
7	K		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	12,500	255,00	3 187,50
8	K		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,500	280,00	3 500,00
9	K		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,500	55,00	687,50
10	K		Uložení sypaniny na skládky	m3	12,500	25,00	312,50
11	K		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	22,500	285,00	6 412,50
12	K		Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	157,000	50,00	7 850,00

2 - Základy

0,00

13	K		Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	0,000		0,00
14	K		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 8,5 m vč.dodávky	m2	0,000		0,00

5 - Komunikace pozemní

185 313,95

15	K		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	157,000	180,00	28 260,00
16	K		Podklad z mechanicky stmelěného kameniva (MZK) tl 140 mm	m2	0,000		0,00
17	K		Podklad ze směsi stmelěné cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm	m2	59,000	360,00	21 240,00
18	K		Lože z kameniva tl. do 35mm pod beton.dlažbu zámkovou	m2	157,000	205,00	32 185,00
19	K		Pokládka zámkové dlažby betonové tl.60mm	m2	98,000	270,00	26 460,00
20	M		Dlažba betonová zámková tl.60mm ("lčko") odstín přírodní	m2	100,450	280,00	28 126,00
21	K		Pokládka zámkové dlažby betonové tl.80mm	m2	59,000	310,00	18 290,00
22	M		Dlažba betonová zámková tl.80mm ("lčko"nebo "Parketa") odstín přírodní	m2	60,475	322,00	19 472,95
23	M		LA cca tl.50mm - ruční vyspravení a napojení stávajícího živichého povrchu	m2	30,000	376,00	11 280,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 504,75

24	K		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	49,500	245,00	12 127,50
25	M		obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	37,925	180,00	6 826,41
26	M		obrubník betonový nájezdový 100x15x15 cm	kus	12,813	160,00	2 050,00
27	K		Osazení parkového obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,500	250,00	5 125,00
28	M		obrubník betonový parkový 100x5x25 cm	kus	21,013	67,00	1 407,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K		Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými v.do 1,0 m	m2	9,500	44,00	418,00
30	K		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	ks	1,000	1 650,00	1 650,00
31	K		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo	m3	2,000	950,00	1 900,00

997 - Přesun sutě

37 227,10

41	K		Nakládání suti a vybouraných hmot	t	59,300	150,00	8 895,00
42	K		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	59,300	130,00	7 709,00
43	K		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 126,700	8,00	9 013,60
44	K		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu - ponecháno na deponii dle instrukcí objednatele v maximální vzdálenosti 20km od místa stavby	t	22,100	130,00	2 873,00
45a	K		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu - vybouraná dlažba - ponecháno na deponii dle instrukcí objednatele v maximální vzdálenosti 20km od místa stavby	t	0,000		0,00
45	K		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu - obrubníky a vybouraný beton	t	3,250	390,00	1 267,50
46	K		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)	t	33,950	220,00	7 469,00

998 - Přesun hmot

8 800,00

47	K		Přesun hmot pro pozemní komunikace s povrchem dlážděným a živičným	kpl	1,000	8 800,00	8 800,00
----	---	--	---	-----	-------	----------	----------

oznámky: