

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA a.s.

Cenová nabídka - rekapitulace rozpočtu

Demolice	264 612,68
Most	1 050 022,00
Cena celkem bez DPH	1 314 634,68

V Zásmukách dne 29.10.2012

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Rekonstrukce mostu přes Vavřínecký potok
číslo a název SO: 001 - Demolice mostu
číslo a název rozpočtu:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Cena celkem
1	2	3	4	5	5	6
		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU živichné hmoty	T	6,80	175	1 190,00
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zdlivo opěr	M3	2,06	250	515,00
3	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I zemina	M3	5,20	275	1 430,00
4	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE projekt demolice	ks	1,00	10500	10 500,00
		Všeobecné konstrukce a práce				13 635,00
		Zemní práce				
5	113138	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	5,80	650	3 770,00
6	17850	ZEMNÍ HRAZKY ZE ZEMIN pytle s pískem	M3	3,00	600	1 800,00
7	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	7,50	350	2 625,00
8	115311	ČERPÁNÍ VODY	HOD	120,00	150	18 000,00
9	131318	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TRŽ 4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	6,20	295	1 829,00
		Zemní práce				28 024,00
		Základy				
10	23318	ŠTĚTOVÉ STĚNY ZE DŘEVA - TABULOVÁ JÍMKA DO VÁLC NOSNÍKŮ	M3	3,20	6000	19 200,00
11	23317	ŠTĚTOVÉ STĚNY Z OCELI - TABULOVÁ JÍMKA DO VÁLC NOSNÍKŮ	T	0,80	29500	23 600,00
12	23568	TĚSNĚNÍ HRADICÍCH STĚN ZE ZEMIN VČ ODSTRANĚNÍ	M3	2,00	800	1 600,00
		Základy				44 400,00
		Ostatní konstrukce a práce				
13	966136	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM	M3	2,06	850	1 751,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Rekonstrukce mostu přes Vavřínecký potok
001 - Demolice mostu

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Cena celkem
1	2	3	4	5	5	6
14	966183	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 10KM	T	12,40	225	2 790,68
15	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	33,60	270	9 072,00
16	94817	DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ	T	6,10	22650	138 165,00
17	94818	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ	M3	5,95	4500	26 775,00
		Ostatní konstrukce a práce				178 553,68
		Celkem				264 612,68
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				
		Celkem				264 612,68
		Celkem				264 612,68

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Rekonstrukce mostu přes Vavřínecký potok
 číslo a název SO: 201 Most přes Vavřínecký potok
 číslo a název rozpočtu: -

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KČ	1,00	4750	4 750,00
2	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KČ	1,00	3950	3 950,00
		OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
3	02920	Norná stěna a vybavení pro případ havárie	KČ	1,00	5000	5 000,00
		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE				
4	02940	Realizační dokumentace	KČ	1,00	12500	12 500,00
		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE				
5	029401	Dokumentace skutečného provedení	KČ	1,00	5000	5 000,00
6	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - geodetické měření	KČ	1,00	3500	3 500,00
7	029413	OSTATNÍ POŽADAVKY - první hlavní prohlídka mostu	KČ	1,00	2500	2 500,00
8	03210	ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU EL PROUDU	KS	1,00	5500	5 500,00
9	03250	ZAŘÍZENÍ NA DODÁVKU STLAČENÉHO VZDUCHU	KS	1,00	5500	5 500,00
		Všeobecné konstrukce a práce				48 200,00
		Zemní práce				
10	17360	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH	M3	1,20	790	948,00
11	17890	ZEMNÍ HRÁZKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ - pytle s pískem	M3	1,30	600	780,00
12	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	19,40	25	485,00
		Zemní práce				2 213,00
		Základy				
13	212752	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ 3-4	M	17,00	275	4 675,00
		Základy				4 675,00
		Svislé konstrukce				
14	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4,70	9750	45 825,00
15	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,89	27750	24 697,50
16	334212	MOSTNÍ OPĚRY Z LOM KAMENE NA MC - nadezdění pilířů	M3	1,78	6500	11 570,00
17	327212	ZDI OPĚRNÉ Z LOM KAMENE NA CEM MALTU - ochranné prstence	M3	4,50	6500	29 250,00
18	327212	ZDI OPĚRNÉ Z LOM KAMENE NA CEM MALTU - přezdění rozvolněného zdiva	M3	2,40	3500	8 400,00
19	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) - dobetonávka nosníků	M3	3,20	7750	24 800,00
20	334365	VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505 - výztuž dobetonávky	T	0,56	27750	15 651,00
		Svislé konstrukce				160 193,50
		Vodorovné konstrukce				
21	42317	MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLČ NOSNÍKŮ - včetně PKO,dodávky,montáže a spojovacích prostř	T	5,85	29500	172 457,00
22		ocelová mostovka - včetně PKO, dodávky,montáže a kotvení	T	7,24	29500	213 698,00
23	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC - zpevnění svahů	M3	2,40	3500	8 400,00
24	45857	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI Z KAM TĚŽENÉHO	M3	2,08	600	1 248,00
25	451311	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY BETON DO B(12,5)	M3	3,13	2250	7 042,50
		Vodorovné konstrukce				402 845,50
		Komunikace				
26	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2,08	750	1 560,00
27	574622	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ II TL DO 100MM	M3	1,00	5000	5 000,00
28	56460	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU	M3	7,56	2250	17 010,00
29	57250	JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR S PODRCENÍM	M2	75,60	95	7 182,00
30	5830	KRYT ZE SILNIČNÍCH PANELŮ	M2	84,00	575	48 300,00
		Komunikace				79 052,00
		Úpravy povrchů				
31	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M	44,80	245	10 976,00
32	62945	VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEM. MALTY	M2	1,20	2850	3 420,00
33	63131	MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,07	3500	245,00
		Úpravy povrchů				14 641,00
		Přidružená stavební výroba				
34	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	9,20	150	1 380,00
35	741835	PŘELOŽKA VODIČŮ NN	M	20,00	375	7 500,00
36	711519	OCHRANA IZOLACE V PODZEMÍ TEXTILII	M2	10,00	55	550,00
		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS -A				
37	78381	nátěr římsy ochrana proti karbonataci	M2	28,60	495	14 157,00
		Přidružená stavební výroba				23 587,00

		Potrubí				
38	86771	CHRÁNIČKY OCELOVÉ PŮLENÉ DN 100	M	20,00	495	9 900,00
		Potrubí				9 900,00
		Ostatní konstrukce a práce				
39	911213	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	36,70	5250	192 675,00
40	936502	KOTVENÍ ŘÍMS K NOSNÉ KCI	KUS	64,00	750	48 000,00
41	914151	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - DODÁVKA MONTÁŽ A DEMONTÁŽ s doplňkovou tabulkou	KUS	2,00	535	1 070,00
42	914954	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PROF S PŘENOS PODST DOD,MONT,DEMON	KUS	2,00	1500	3 000,00
43	916324	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,00	775	1 550,00
44	913331	OZNAČENÍ DATA POSTAVENÍ	KUS	1,00	2000	2 000,00
45	913251	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	1,00	2500	2 500,00
46	93844	OČIŠTĚNÍ ZDIVA TLAKOVOU VODOU	M2	44,80	325	14 560,00
47	96812	VYSEKÁNÍ KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU	M3	0,90	5500	4 950,00
48	94890	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ konzola římsy	M	23,00	890	20 470,00
49	948817	DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ VČ ODSTRANĚNÍ	T	0,60	22650	13 590,00
50	938441	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR	M	2,00	175	350,00
		Ostatní konstrukce a práce				304 715,00
		C e l k e m				1 050 022,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				
		Celkem				1 050 022,00
		Celkem				1 050 022,00