


ZÁSMUKY SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 2.ČÁST

Stoka (Rad):	PE 90x8.2	PVC 250	PVC 300	PVC 400	CELKEM:
E		242.00	877.80		1119.80
E1		94.00			94.00
E2		239.70			239.70
E2-1		37.50			37.50
E4		300.70	78.00		378.70
E6		202.80			202.80
E7		102.00	248.00		350.00
E7-1			28.00		28.00
E8		45.00			45.00
H		288.70			288.70
K		65.20			65.20
S			313.00		313.00
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE		1617.60	1544.80		3162.40
DEŠŤOVÁ KANALIZACE				310.60	
VÝMĚNA VODOVODU	358.90				

- NAVRŽENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- - - STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- NAVRŽENÁ VÝMĚNA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- NAVRŽENÁ VÝMĚNA VODOVODU



1:2000

Před započítím stavebních prací je nutno nechat vyléčit všechna stávající podzemní vedení. Při provádění stavebních prací nutno postupovat dle vyjádření jednotlivých správců podzemních vedení.

Zodp. projektant:	Ing. M. Bukvář	SYRINX spol. s r.o. IČO 45149348 Projekt, kancelář tel/fax 286896865 190 00 PRAHA 9, Hrabovická 171/14 E-mail: milan.bukvar@syrix.cz
Spolupráce:	M. Bukvář	
Investor:	Město Zásmyky	Datum: VIII. 2016
Akce:	ZÁSMUKY SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 2.ČÁST	Stupeň: DPS
Výkres:	SITUACE KATASTRÁLNÍ 1:2000	Měřítko: 1:2000
		Formát: 9A4
		Profese: VH
		Č.výkresu: 2