SMLOUVA O DÍLO č. 25017-2025

uzavřená dle § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Zásmuky**
se sídlem Komenského nám. 133, 281 44 Zásmuky
tel.: +420 321796402
zástupce ve věcech smluvních: PhDr. Marta Vaňková, starostka města
zástupce ve věcech technických: p. Martin Jeřábek
IČO: 00235954
e-mail: podatelna@zasmuky.cz
na straně jedné (dále jen „**objednatel**")

a

Zhotovitel: **Kubr Kolín, s.r.o.**
zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 103954
se sídlem Bohouňovice I 28, Červené Pečky, 280 02 Kolín
zástupce ve věcech smluvních a technických: Jan Březina
tel.: +420 777326555
bankovní spojení: KB Kolín
číslo účtu: 123-9062090217
zástupce ve věcech smluvních: Jan Březina, jednatel
zástupce ve věcech technických: Jan Březina, Jonáš Březina
IČO: 27200353
DIČ:CZ27200353
e-mail: brezina@kubr-kolin.cz; koubska@kubr-kolin.cz;
na straně druhé (dále jen „**zhotovitel" nebo „dodavatel**")

(dále společně jen „**smluvní strany**, jednotlivě jako „**smluvní strana**")

II. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě provést pro objednatele dílo **„Doubravčany – stavební úpravy komunikace".** (dále jen „**dílo**") svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí, v rozsahu, této smlouvy, zadávacích podmínek, nabídky zhotovitele, položkového rozpočtu (oceněný soupis prací, dodávek a služeb), který je nedílnou součástí této smlouvy, a příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle podmínek této smlouvy.
3. Dílo zahrnuje zejména opravu stávajících nevyhovujících objektů pro dopravu a pěší ve městě Zásmuky odstraněním stávajícího povrchu, vyrovnáním a obnovením povrchu – místní komunikace.
4. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení do řádného provozu, a to včetně např. zřízení, zabezpečení, provozování a zrušení zařízení staveniště (i mimo vlastní pozemky stavby); vytyčovací práce - vytyčení stavby směrové a výškové; vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; zajištění nezbytného přístupu k nemovitostem po dobu provádění díla, umožnění svozu komunálního odpadu v místě provádění díla; zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu; odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku; mimostaveništní doprava; změny dopravního značení; dočasné dopravní značení; obnova a rekultivace stavbou dotčených plocha a komunikací; doprava a ubytování pracovníků zhotovitele; veškeré atesty, zkoušky potřebné k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla a přejímacímu řízení.

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:

   Doba plnění:

   1.1. Začátek plnění: dle dohody
   1.2. Ukončení plnění: do 31.8.2025

   Termín ukončení plnění díla může být upraven, formou dodatku k této smlouvě, v případě, že zhotovitel nebude vyzván k zahájení prací alespoň 1 měsíc před požadovaným termínem dokončení.

2. Objednatel se zavazuje, že v případě zkrácení termínu dokončení díla převezme předmět plnění ve zkrácené lhůtě.
3. Místem plnění je katastrální území Doubravčany
4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.
5. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla.
6. Na úpravu konečného termínu má zhotovitel právo i v případě, jde-li o zásah vyšší moci (např. nepředvídatelné okolnosti, mrazy, bouře, povodně apod.), nebo nedojde-li k úhradě dílčí faktury ve splatnosti dle této smlouvy.
7. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

IV. Cena díla

1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy:

Cena v Kč	bez DPH	DPH 21 %	Celkem
	=1.119.423,84=	=235.079,01=	=1.354.502,85=

2. Cena díla je sjednána pro rozsah díla daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a touto smlouvou jako nejvýše přípustná a obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

V. Změna ceny díla

1. Smluvní cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny.
2. Změna sjednané ceny je dále možná pokud:
   a) objednatel bude požadovat i provedení jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat jejich provedení) některé stavební práce, dodávky nebo služby z díla;
   b) objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh stavebních prací, dodávek nebo služeb než ty, které byly určeny zadávací dokumentací;
   c) se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl jejich výskyt předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
3. Způsob ujednání změny díla:
   Nastane-li některá z podmínek dle předchozího odstavce, za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), budou změny předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění.

Oceněný soupis změn pak zhotovitel předloží technickému dozoru objednatele a objednateli k odsouhlasení.
Zhotovitel může změny provést teprve po jejich odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem objednatele a v případě, že to bude vyžadovat zákon o zadávání veřejných zakázek, až po provedení příslušného zadávacího řízení.
Pokud dojde ke změně díla, jejímž následkem dojde ke zvýšení celkové ceny díla, uzavřou obě strany písemný Dodatek k této smlouvě.
Pokud zhotovitel provede některé z těchto změn v rozporu s tímto odstavcem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a zhotovitel odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou, a to včetně povinnosti nahradit objednateli ušlý zisk.

4. Postup ocenění změn díla:
   a) Veškeré změny díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci a neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v položkovém rozpočtu.
   b) Na položky, které nejsou v Katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli.
5. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny s použitím stejných jednotkových cen jako v položkovém rozpočtu a budou odečteny z ceny díla.
6. Změny díla budou vyúčtovány ve fakturách na základě soupisu změn, cena za provedení změn díla je splatná až po splnění podmínek dle bodu 3. až 5. tohoto článku.
7. Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci, a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v položkových rozpočtech.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohovou platbu.
2. Fakturace ceny provedených prací bude provedena po dokončení stavby jejím převzetí ze strany zadavatele, přičemž veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
3. Faktura zhotovitele bude řádně vyhotovena, se všemi náležitostmi daňového dokladu a se všemi přílohami bude zaslána objednateli.
4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů v platném znění.
5. Věcně a formálně vadné faktury je objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů vrátit zhotoviteli k přepracování.
6. Splatnost daňových dokladů – faktur je stanovena na 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
7. Cena díla bude fakturována vč. DPH.
8. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nesouvisí s jeho ekonomickou činností, nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti.

VII. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při přípravě a realizaci díla.
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli příslušnou dokumentaci k provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje předat a vymezit zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k zahájení stavby, a to protokolárně.
3. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů).

VIII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technické dozoru investora a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že se stává osobou povinnou podrobit se výkonu kontroly a osobou povinnou v řízeních prováděných v souvislosti s veřejnou finanční kontrolou podle zákona č.

280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že totéž platí i pro jeho subdodavatele, a zavazuje se veškeré své subdodavatele o uvedené skutečnosti informovat.

IX. Pojištění zhotovitele

Zhotovitel je povinen, být po celou dobu provádění díla pojištěn pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Náhradou pojistné smlouvy může být potvrzení pojišťovny o tom, že zhotovitel má uzavřenou odpovídající pojistnou smlouvu, přičemž součástí tohoto potvrzení musí být všechny rozhodující údaje, tj. minimálně identifikační údaje obou stran, doba platnosti pojistné smlouvy, rozhodující podmínky pojistného plnění, spoluúčast apod.

X. Staveniště

1. Staveniště bude předáno a převzato do 14 kalendářních dnů od výzvy písemné objednatele. O předání a převzetí staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro provádění díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich správci. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště (dále jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) a jejich cenu uhradí vlastníkům přípojek dle skutečnosti. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí provedeného díla a vyklizení staveniště podle ustanovení o náhradě škody.
3. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést pozemek do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv pro předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce.
5. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

XI. Provádění díla, stavby

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě, resp. dodatcích. Požadovaná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, včetně norem a podzákonných právních předpisů. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.
2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
   Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka (stavbyvedoucího ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.) pro řízení provádění díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.
   Odpovědný pracovník zhotovitele (jméno, telefon): p. Březina Jan +420777326555, Jonáš Březina +420608956970
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele.
4. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
5. Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.
6. Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s

odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

7. K prověření provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny (dle potřeb stavby). Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.
8. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy.
9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
10. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.
11. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Zhotovitel je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
12. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při provádění díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací.
13. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě provedení i na místech, která mohou být provedením díla dotčena (vč. přístupových komunikací). Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
14. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za porušení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
15. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených.
16. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení díla zhotovitel na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně vyrozumět objednatele.
17. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit opatření ke střežení staveniště a zabezpečení místa provedení díla proti vstupu neoprávněných osob.
18. Zhotovitel odpovídá podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provedení díla užito.
19. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.
20. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitel, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

XII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník podle příslušných právních předpisů, do kterého je povinen mimo jiné zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat do stavebního deníku údaje o

časovém postupu prací, jejich jakosti či zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, pokud jsou takové odchylky přípustné podle této smlouvy nebo aplikovatelných právních předpisů. Povinnost vést stavební deník končí řádným dokončením a předáním díla.

2. Ve stavebním deníku musí být mimo jiné uveden:
   a) název zhotovitele,
   b) název objednatele,
   c) název zpracovatele projektové dokumentace,
   d) kompletní seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
   e) kompletní seznam dokladů a úředních listin týkajících se stavby,
   f) kompletní seznam dokumentace veškerých testů a revizí díla, jejichž provedení je vyžadováno projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo aplikovatelnými právními předpisy a technickými normami.
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně číslovány.
4. Zhotovitel zpřístupní stavební deník objednateli, příp. jeho zástupci k nahlédnutí, k provedení potřebných záznamů a k pořízení opisů kdykoli na požádání.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změny smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro návrh dodatku k této smlouvě.

XIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k předání a převzetí díla min. 2 pracovních dnů před termínem předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli zároveň s provedeným dílem veškeré atesty, revizní zprávy, zprávy a protokoly o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby díla nutné po dobu záruční doby.
   Dále zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlaseného v rámci stavebního řízení (v minimálním rozsahu a v členění dle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli) a dle požadavků objednatele, doklady o geodetickém vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení stavby a všech jejích objektů na podkladě katastrální mapy, doklady o likvidaci odpadů vzniklých na stavbě, protokoly o vytýčení inženýrských sítí, doklady o kontrole jejich neporušenosti stavbou a další nezbytné doklady. Dílo bude provedeno včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.
3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému užívání díla. Tyto definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady zjištěné při předání a převzetí díla v termínu stanoveném v zápise, má objednatel právo kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.
5. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli zhotovitel.

XIV. Záruka za dílo

1. Délka záruční lhůty je **24 měsíců.**
   Záruční lhůta počne běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže by bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počne záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 15 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
3. Zhotovitel je povinen po uplatnění nároku na odstranění vady objednavatelem zajistit řešení odstraňování nahlášené vady neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů od uplatnění reklamace, tak aby závada byla odstraněna v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak.
4. Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutých lhůtách, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část díla. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.

5. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.
6. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po předání a převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci nebo třetími osobami.

XV. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel bude platit objednavateli smluvní pokutu:
   - za prodlení s nedodržením termínu dokončení díla dle čl. III. této smlouvy, a to 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:
   - za prodlení s nedodržením termínu splatnosti faktur, a to 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Pokud dojde v průběhu plnění díla k jednostrannému odstoupení od smlouvy jedné ze smluvních stran mimo důvod uvedený v čl. XVI. této smlouvy, sjednává se pro tento případ smluvní pokuta ve výši 5 % z celkové ceny díla.

XVI. Odstoupení od smlouvy

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
   a) nezahájí z důvodů na straně zhotovitele provedení díla minimálně 30 pracovních dnů před termínem dokončení díla,
   b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,
   c) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
   a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
   b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
   c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.
4. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla.
5. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 3 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
6. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XVII. Postoupení smlouvy

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody.

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž objednatel obdrží dva exempláře a zhotovitel jeden exemplář.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
7. Tato smlouva byla projednána a schválena Usnesením Rady města Zásmuky dne 28.4.2025, čj. 8/2025 RM.

V Zásmukách dne: 15.5.2025

PhDr. Marta Vaňková

Digitálně podepsal PhDr. Marta Vaňková
Datum: 2025.05.15 14:12:08 +02'00'

PhDr. Marta Vaňková, MBA
starostka města

V Kolíně dne :

Jan Březina

Digitálně podepsal Jan Březina
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-27200353, o=Kubr Kolín, s.r.o., ou=1, cn=Jan Březina, sn=Březina, givenName=Jan, serialNumber=P432151
Datum: 2025.05.20 06:58:21 +02'00'

Jan Březina
jednatel

Přílohy: Položkový rozpočet

Firma: Kubr Kolín s.r.o. Červené Pečky - Bohouňovice I 28, 280 02
IČO: 27200353

Rekapitulace ceny

Stavba: 11.1 - Stavební úpravy komunikace na poz. parc. č. 237,

Celková cena bez DPH: 1 119 423,84
Celková cena s DPH: 1 354 502,85

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
S0301	Dešťová kanalizace	270 968,76	56 903,44	327 872,20
SO101	Komunikace	848 455,08	178 175,57	1 026 630,65

Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: 11.1 Stavební úpravy komunikace na poz. parc. č. 237, 527/1 a 544/1, k.ú. Doubravčany - asfalt

Rozpočet: S0301 Dešťová kanalizace

						S0301	270 968,76	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		**Všeobecné konstrukce a práce**				5 800,00	
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	M3	20,000	290,00	5 800,00	
			dle pol. 17581 20,000 = 20,000 [A] *Celkové množství = 20,000* zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	1		**Zemní práce**				17 868,76	
2	132737		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	27,000	170,00	4 590,00	
			*Dešť. kanalizace 50*0,6*0,9 = 27,000 [A]* *Celkové množství = 27,000* položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, premístení, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod. - príplatek za lepivost - težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potrebné snížení hladiny podzemní vody - težení a rozpojování jednotlivých balvanu - vytahování a nošení výkopku - svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v plání znehodnocené klimatickými vlivy - rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vc. prepažování (vyjma štetových sten) - úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti - trídení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**					
3	133937		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM	M3	4,032	295,00	1 189,44	
			*0,8*0,8*0,9*7 = 4,032 [A]* *Celkové množství = 4,032* položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, premístení, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod. - težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potrebné snížení hladiny podzemní vody - težení a rozpojování jednotlivých balvanu - vytahování a nošení výkopku - svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v plání znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelne nutné druhotné rozpojení odstrelené horniny - rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vc. prepažování (vyjma štetových sten) - úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti - trídení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**					
4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM	M3	11,032	135,00	1 489,32	
			*Dešť. kanalizace 50*0,6*0,3+2,032 = 11,032 [A]* *Celkové množství = 11,032* položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhcením, tríděním, promícháním nebo vysoušením, príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnení i ruzné míry hutnení - ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení - ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštení a nošení materiálu - výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - rucní hutnení - udržování úložište a jeho ochrana proti vode - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení zemní konstrukce (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)					
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	20,000	530,00	10 600,00	

			*Dešť. kanalizace 50*0,6*0,6+2 = 20,000 [A]* *Celkové množství = 20,000* položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhcením, trídením, promícháním nebo vysoušením, príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnení i ruzné míry hutnení - ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení - ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek - spouštení a nošení materiálu - výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - rucní hutnení a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží - svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu - zrízení lavic na svazích - udržování úložište a jeho ochrana proti vode - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení zemní konstrukce (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlacená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecítá					
	8		**Potrubí**				190 420,00	
6	86645		CHRÁNICKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM	M	6,000	7 520,00	45 120,00	
			6 = 6,000 [A] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: - výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a tesnící materiál a pod.), podperných, závesných a upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav - úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper - zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu - zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení konce a pod. - úprava prostupu, pruchodu šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí - ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky - úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí vcetne prípadne predepsaného utesnení konce chránicek - položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách - opláštení dle dokumentace a nutné opravy opláštení pri jeho poškození					
7	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	50,000	879,00	43 950,00	
			50 = 50,000 [A] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a tesnící materiál a pod.), podperných, závesných a upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav - úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper - zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu - zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod. - úprava prostupu, pruchodu šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí - ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky - úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotesnosti a televizní prohlídku					
8	894846		ŠACHTY KANALIZACNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	7,000	12 000,00	84 000,00	
			7 = 7,000 [A] položka zahrnuje: - poklopy s rámem z predepsaného materiálu a tvaru - predepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, tesnení a tmelení spár a spoju, - ocištení a ošetrení úložných ploch, - predepsané podkladní konstrukce					
9	899309		DOPLNKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	50,000	12,00	600,00	
			50 = 50,000 [A] - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a složení, prípadne s uložením.					
10	89946		VÝREZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	1,000	5 000,00	5 000,00	
			1 = 1,000 [A] - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvoru pro zaústení, na obetonování útesu. U výrezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavrení a otevrení šoupat, vypuštení a napuštení vody, odvzdušnení potrubí a pod.					
11	899641		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	M	50,000	35,00	1 750,00	
			50 = 50,000 [A]					

			- prísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího cerpadla, napuštení tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílcu pro zabezpecení konce zkouseného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací príruby, zaslepení odbocek pro armatury a pro odbocující rady.					
12	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	50,000	200,00	10 000,00	
			50 = 50,000 [A] položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosicích DVD a vyhotovení záverecného písemného protokolu					
	9		**Ostatní konstrukce a práce**				**56 880,00**	
13	93512		ŠTERBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCU ŠÍR 500MM VÝŠ 400MM	M	9,000	6 320,00	56 880,00	
			*3*3 = 9,000 [A]* položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a složení,prípadne s uložením. - veškeré práce nutné pro zrízení techto konstrukcí, vcetne zemních prací, lože, ukoncení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Merí se v [m] délky osy žlabu bez cistících kusu a odtokových vpustí.					

Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: 11.1 Stavební úpravy komunikace na poz. parc. č. 237, 527/1 a 544/1, k.ú. Doubravčany - asfalt

Rozpočet: SO101 Komunikace

SO101	848 455,08

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		**Všeobecné konstrukce a práce**				154 065,79	
1	00002		GEODETICKÉ VYTÝČENÍ STAVBY PŘED REALIZACÍ A V PRŮBĚHU STAVBY	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00	
			1 = 1,000 [A]					
2	00003		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY - SKUTEČNÉ PROVEDENÍ	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00	
			1 = 1,000 [A]					
3	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU - vytěžené zeminy a horniny	M3	207,861	390,00	81 065,79	
			dle pol. 12373 89.790 = 89,790 [A] *dle pol. 12373.SKL 59.246 = 59,246 [B]* *dle pol. 113177 58.825 = 58,825 [C]* *Celkové množství = 207,861* zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	
			DIO *1 = 1,000 [A]* zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENÍ V DIGIT FORME	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00	
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
6	03170		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	
			zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení					
	1		**Zemní práce**				134 654,29	
7	113177		ODSTRAN KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH ŠTĚTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	58,825	520,00	30 589,00	
			*235,3*0,25 = 58,825 [A]* *Celkové množství = 58,825* Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
8	113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	10,000	400,00	4 000,00	
			10 = 10,000 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.					
9	12373	AZ	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	89,790	130,00	11 672,70	
			*Komunikace-Aktivní zóna (235,3+(80*0,3))*0,3 = 77,790 [A]* *Vjezdy-Aktivní zóna (34+(20*0,3))*0,3 = 12,000 [B]* *Celkové množství = 89,790* - vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod. - príplatek za lepivost - težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potrebné snížení hladiny podzemní vody - težení a rozpojování jednotlivých balvanu - vytahování a nošení výkopku - svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vc. prepažování (vyjma štetových sten) - úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu - zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování - zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena samostatná položka - udržování výkopište a jeho ochrana proti vode - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti - tridení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**					
10	12373	SKL	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	59,246	105,00	6 220,83	
			*Komunikace (235,3)*0,22 = 51,766 [A]* *Vjezdy (34)*0,22 = 7,480 [B]* *Celkové množství = 59,246*					

			- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod. - príplatek za lepivost - težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potrebné snížení hladiny podzemní vody - težení a rozpojování jednotlivých balvanu - vytahování a nošení výkopku - svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v plání znehodnocené klimatickými vlivy - rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek - pažení, vzepreni a rozepreni vc. prepažování (vyjma štetových sten) - úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu - zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování - zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena samostatná položka - udržování výkopište a jeho ochrana proti vode - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti - trídení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**					
11	17120	SKL	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	207,861	42,00	8 730,16	
			Uložení na skládku *dle pol. 12373.SKL 59.246 = 59,246 [A]* *dle pol. 12373 89.790 = 89,790 [B]* *dle pol. 113177 58.825 = 58,825 [C]* *Celkové množství = 207,861* položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru - ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení - ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštení a nošení materiálu - úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu - svahování, uzavírání povrchu svahu - udržování úložište a jeho ochrana proti vode - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení zemní konstrukce (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)					
12	17680	AZ	VÝPLNE Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	89,790	680,00	61 057,20	
			Aktivní zóna (AZ) 89.790 = 89,790 [A] *Celkové množství = 89,790* položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhcením, trídením, promícháním nebo vysoušením, príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnení i ruzné míry hutnení - ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení - ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštení a nošení materiálu - výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - rucní hutnení a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží - udržování úložište a jeho ochrana proti vode - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení zemní konstrukce (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)					
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	299,300	28,00	8 380,40	
			Hutneni plane *Komunikace 235,3+(80*0,3) = 259,300 [A]* *Vjezdy 34+(20*0,3) = 40,000 [B]* *Celkové množství = 299,300* položka zahrnuje úpravu pláne vcetne vyrovnání výškových rozdílu. Míru zhutnení urcuje projekt.					
14	18231		ROZPROSTRENÍ ORNICE V ROVINE V TL DO 0,10M - ZELEŇ V MÍSTĚ STAVBY	M2	52,000	35,00	1 820,00	
			52 = 52,000 [A] položka zahrnuje: nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m rozprostrení ornice v predepsané tlouštce v rovine a ve svahu do 1:5					
15	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	52,000	42,00	2 184,00	
			dle pol. 18231 52 = 52,000 Zahrnuje dodání predepsané travní smesi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu					
	S		Komunikace				407 003,00	
16	56143G		SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 150MM	M2	235,000	395,00	92 825,00	
			Komunikace 235 = 235,000 [A]					

			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry						
17	56334	K	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0-63 TL. DO 200MM	M2	259,000	275,00	71 225,00		
			SDA tl. 0,2 m *Komunikace 235+(80*0,3) = 259,000 [A]* *Celkové množství = 259,000* - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry						
18	56336	V	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 300MM	M2	40,000	415,00	16 600,00		
			*Vjezdy 34+20*0,3 = 40,000 [A]* - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry						
19	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	235,000	39,00	9 165,00		
			Komunikace 235 = 235,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x						
20	572221		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	235,000	36,00	8 460,00		
			Komunikace 235 = 235,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x						
21	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	235,000	323,00	75 905,00		
			Komunikace 235 = 235,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
22	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	235,000	447,00	105 045,00		
			Komunikace 235 = 235,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
23	582612	V	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	34,000	817,00	27 778,00		
			Vjezdy 34 = 34,000 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro predepsané lože v tloušťce predepsané dokumentací a pro predepsanou výplň spar - ocištení podkladu - uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladní vrstvy a predepsané výplne spar - zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postriky, nátery - nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.						
	9		**Ostatní konstrukce a práce**				**152 732,00**		
24	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	196,000	567,00	111 132,00		
			100x250x1000 *Komunikace 12+71+63+9+9+10 = 174,000 [A]* *Vjezdy 5+6+4+2+3+2 = 22,000 [B]* *Celkové množství = 196,000*						

			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací betonové lože i bocní betonovou operku.					
25	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	160,000	260,00	41 600,00	
			dle položky č. 113763 80+80 = 160,000 položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, ocištení ploch spáry pred úpravou, ocištení okolí spáry po úprave nezahrnuje tesnící profil					