

Dodatek č.2

SMLOUVA O DÍLO č. 25017-2025

uzavřená dle § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Zásmyky**
se sídlem Komenského nám. 133, 281 44 Zásmyky
tel.: +420 321796402
zástupce ve věcech smluvních: PhDr. Marta Vaňková, starostka města
zástupce ve věcech technických: p. Martin Jeřábek
IČO: 00235954
e-mail: podatelna@zasmuky.cz
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Kubr Kolín, s.r.o.**
zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 103954
se sídlem Bohouňovice I 28, Červené Pečky, 280 02 Kolín
zástupce ve věcech smluvních a technických: Jan Březina
tel.: +420 777326555
bankovní spojení: KB Kolín
číslo účtu: 123-9062090217
zástupce ve věcech smluvních: Jan Březina, jednatel
zástupce ve věcech technických: Jan Březina, Jonáš Březina
IČO: 27200353
DIČ: CZ27200353
e-mail: brezina@kubr-kolin.cz; koubaska@kubr-kolin.cz;
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(dále společně jen „smluvní strany, jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento

**dodatek č. 2 smlouvy o dílo, který v souladu s příslušnými ustanoveními
Smlouvy o dílo č. 25017-2025, uzavřené dne 20.5.2025 upravuje a doplňuje
Smlouvu takto:**

II. Předmět smlouvy

1. Na základě tohoto dodatku č.1 smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v tomto dodatku č.1 smlouvy provést pro objednatele dílo „**Doubravčany – stavební úpravy komunikace**“. (dále jen „dílo“) svým jménem, bez vad a nedodělků, ve nově smluveném termínu.

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:

Doba plnění:

- 1.2. Ukončení plnění: do 30.11.2025

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné smluvní ceně díla v následujícím členění a výši::

Cena v Kč	bez DPH	DPH 21 %	Celkem
Celková dle SOD	=1.119.423,84=	=235.079,01=	=1.354.502,85=
Celková dle dodatku č.2	=1.343.165,20=	=282.064,69=	=1.625.229,89=
Celkové navýšení ceny díla dle dodatku č.2	=223.741.36 bez DPH=		

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.2 smlouvy nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
2. Tento dodatek č.2 smlouvy je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž objednatel obdrží dva exempláře a zhotovitel jeden exemplář.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č.2 smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Tento dodatek č.2 smlouvy byl projednán a schválen Usnesením Rady města Zásmyky dne 22.9.2025.


Příloha: Rozpočet PP

V Zásmykách dne: 23.9.2025




PhDr. Marta Vaňková, MBA
starostka města

V Kolíně dne : 24.9.2025


Kubr Kolín s.r.o.
Bohouňovice D.čp.28
280 02 Čertova Pečky
IČO: 27200353
DIČ: CZ27200353

Jan Březina
jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doubravčany-stavební úpravy komunikací

Objekt:

01 -PP - Doubravčany-stavební úpravy komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Zásmuky

Zhotovitel:

Kubr Kolín s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

00235954

DIČ:

IČ:

27200353

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 343 165,20

DPH základní snížená	Základ daně 1 343 165,20 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 282 064,69 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

1 625 229,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTO ZÁSMUKY

Kubr Kolín s.r.o.
Bohoušovice, čp. 28
280 02 Červená Pečky
IČO: 27200353
DIČ: CZ27200353

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doubravčany-stavební úpravy komunikací

Objekt:

01 -PP - Doubravčany-stavební úpravy komunikace

Místo:

Zadavatel:

Město Zásmuky

Zhotovitel:

Kubr Kolín s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 343 165,20

HSV - Práce a dodávky HSV

1 338 037,90

1 - Zemní práce

137 030,28

4 - Vodorovné konstrukce

2 353,50

5 - Komunikace pozemní

500 193,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

635 313,05

998 - Přesun hmot

63 147,47

M - Práce a dodávky M

5 127,30

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

5 127,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doubřavčany-stavební úpravy komunikací

Objekt:

01 -PP - Doubřavčany-stavební úpravy komunikace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Zásmyky

Projektant:

Zhotovitel:

Kubr Kolín s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 343 165,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 338 037,90
D	1		Zemní práce				137 030,28
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové vegetační dlažby s ložem z kameniva ručně 6,3*0,5	m2	3,150	100,00	315,00
	VV				3,150		
2	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm ručně - zápich	m2	4,000	485,00	1 940,00
3	K	113107166	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl 450 mm strojně pl přes 50 do 200 m2, odvoz do 16km	m2	151,000	520,00	78 520,00
	VV		73+78		151,000		
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	85,170	146,00	12 434,82
	VV		73*0,42		30,660		
	VV		78*0,67		52,260		
	VV		0,5*0,15*30		2,250		
	VV		Součet		85,170		
49	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	85,170	270,00	22 995,90
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	85,170	35,00	2 980,95
32	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m3	85,170	189,00	16 097,13
7	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	153,200	11,40	1 746,48
	VV		73+78+2,2		153,200		
	VV		Součet		153,200		
D	4		Vodorovné konstrukce				2 353,50
8	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 30 mm	m2	26,150	90,00	2 353,50
	VV		23+3,15		26,150		
D	5		Komunikace pozemní				500 193,60
9	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	78,000	206,00	16 068,00
	VV		78		78,000		
10	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	73,000	275,00	20 075,00
11	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	103,250	415,00	42 848,75
	VV		78+2,25+23		103,250		
12	K	567123811	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	151,000	316,00	47 716,00
	VV		73+78		151,000		
13	K	567123814	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	128,000	395,00	50 560,00
	VV		128		128,000		
39	K	571908111	Kryt kamenivem -kačirkem tl 100 mm	m2	9,000	372,00	3 348,00
	VV		30*0,3		9,000		
40	M	58337403	kamenivo dekorální (kačirek) frakce 16/32 - dodávka kameniva vč. dopravy	t	2,040	860,00	1 754,40
14	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	353,000	39,00	13 767,00
15	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	353,000	323,00	114 019,00
16	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACP 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	353,000	447,00	157 791,00
17	K	581141216	Kryt cementobetonový tl 250 mm	m2	15,000	745,00	11 175,00
18	K	596212230	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	23,000	388,00	8 924,00
19	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	24,150	452,00	10 915,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,150		
20	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	m2	3,150	391,00	1 231,65
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				635 313,05
21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	170,500	249,00	42 454,50
48	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm, 1000x150x150, 1000x150x150-250	m	175,615	290,00	50 928,35
	vv		170,5		170,500		
	vv		170,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		175,615		
23	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	205,00	3 075,00
	vv		12+3		15,000		
24	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	12,000	94,00	1 128,00
25	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	3,000	127,00	381,00
47	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	23,760	2 970,00	70 567,20
	vv		(170,5+12+3+2+76,5)*0,3*0,3		23,760		
26	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající bez prořezání	m	4,000	260,00	1 040,00
27	K	935112111	Dodávka vč. osazení malého betonového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š do 250 mm	m	2,000	992,00	1 984,00
28	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu DM 2000,0 vč. dodávky žlabu a obetonování	m	76,500	4 810,00	367 965,00
30	K	9351131121	provedení požadované změny výškového osazení odvodňovacího žlabu DM 2000,0 vč. vybourání a obetonování	m	6,000	950,00	5 700,00
29	K	935114121r	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem - výšková úprava stávajícího žlabu	m	8,000	4 730,00	37 840,00
33	K	940R001	Vytýčení stavby a sávacích sítí	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
34	K	940R002	Geodetické zaměření stavby - skutečné provedení	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
36	K	940R004	Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
37	K	940R005	Ostatní požadavky - DSPS v DIGIT FORME	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
38	K	940R006	Demontáž plotu s betonovou podezdívkou	m	17,000	250,00	4 250,00
	D	998	Přesun hmot				63 147,47
31	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	467,759	135,00	63 147,47
	D	M	Práce a dodávky M				5 127,30
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				5 127,30
41	K	460202224	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 40 cm, v hornině do tř 4	m	13,500	70,00	945,00
45	K	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	13,500	106,00	1 431,00
43	K	460520172	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy + montáž zemního pasku, materiály dodat investor	m	13,500	40,00	540,00
44	K	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhuštění a urovnání povrchu - v zástavbě	m3	2,025	102,00	206,55
	vv		13,5*0,5*0,3		2,025		
46	K	46056182XY	Betonová stabilizácia tl.100mm rýh strojně včetně zhuštění a urovnání povrchu - v zástavbě	m3	0,675	2 970,00	2 004,75
	vv		13,5*0,5*0,1		0,675		