

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Zásmyky splašková kanalizace 1. část, přípojky** JKSO
veřejná část
Kód stavby EČO
Název objektu
Kód objektu Misto
Název části
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
Objednatel IČO DIČ
Projektant
Zhotovitel
Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení stanoviště 8 900,03
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav.doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 4 301,68
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 2 966 678,06	12	DN (ř.8-11) 0,00	19	NUS (ř.13-18) 13 201,72
20	HZS	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady		E Přípočty a odpočty	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22 2 979 879,77
Objednatel		Razítko		24	10% 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis		Razítko		25	20% DPH 595 975,95
Zhotovitel		Razítko		26	Cena s DPH (ř.23-25) 3 575 855,73
Datum a podpis		Razítko		27	Dodávky objednatele 0,00
				28	Klouzavá doložka 0,00
				29	Zvýhodnění +- 0,00

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt: Zásmuky splašková kanalizace 1.část, přípojky veřejná část
 Míst:

P.č.	Kód ceníku	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem
1 Zemní práce							1 071 262,64
1	221	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	198,500	45,00	8 932,50
2	221	113107224	Odstranění podkladu, krytu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	635,800	55,00	34 969,00
3	221	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	437,300	35,00	15 305,50
4	001	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	300,000	65,00	19 500,00
5	001	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	60,000	150,00	9 000,00
6	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	266,000	120,00	31 920,00
7	001	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	138,000	120,00	16 560,00
8	001	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	174,000	120,00	20 880,00
9	001	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	372,230	100,00	37 223,00
10	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	88,365	30,00	2 650,95
11	001	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	1 529,900	100,00	152 990,00
12	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	764,950	10,00	7 649,50
13	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	180,870	275,00	49 739,25
13	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	169,950	375,00	63 731,25
14	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	3 676,880	30,00	110 306,40
15	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rezevření stěn rýh hl do 4 m	m2	3 676,880	13,00	47 799,44
16	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 529,900	17,00	26 008,30
17	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	542,850	90,00	48 856,50
18	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	542,850	5,00	2 714,25
19	001	171201209	Poplatek za skládky	m3	542,850	100,00	54 285,00
20	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	1 337,870	65,00	86 961,55
21	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	448,360	65,00	29 143,40
22	MAT	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	896,720	205,00	183 827,60
23	001	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	294,550	35,00	10 309,25
4 Vodorovné konstrukce							48 175,25
24	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	94,490	475,00	44 882,75
25	271	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	12,000	115,00	1 380,00
26	271	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,850	2 250,00	1 912,50
5 Komunikace							594 769,50
27	221	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	732,780	110,00	80 605,80
28	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	732,780	85,00	62 286,30
29	221	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	487,500	400,00	195 000,00
30	221	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	975,000	14,00	13 650,00
31	221	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	487,500	270,00	131 625,00
32	221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	245,280	405,00	99 338,40
33	221	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	245,280	50,00	12 264,00

8			Trubní vedení	1 005 162,00			
34	271	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	759,540	25,00	18 988,50
35	271	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	182,100	35,00	6 373,50
36	271	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	99,000	45,00	4 455,00
37	271	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	14,000	65,00	910,00
38	271	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné TBS 29/100/9	kus	14,000	450,00	6 300,00
39	271	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové TBS 60/100/70/9	kus	12,000	475,00	5 700,00
40	271	894402211	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruže základové TZP 100/20-50	kus	12,000	2 500,00	30 000,00
41	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	12,000	650,00	7 800,00
42	MAT	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	12,000	3 700,00	44 400,00
43	MAT	592243740	skruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q SPČ D 1000/1000 100x100x12 cm	kus	3,000	2 100,00	6 300,00
44	MAT	592243770	skruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q SPČ D 1000/500 100x50x12 cm	kus	9,000	1 250,00	11 250,00
45	MAT	592243790	skruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q SPČ D 1000/250 100x25x12 cm	kus	5,000	895,00	4 475,00
46	MAT	592243910	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5 x 6 x 12 cm	kus	5,000	195,00	975,00
47	MAT	592243920	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12 cm	kus	10,000	225,00	2 250,00
48	MAT	592243930	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12 cm	kus	5,000	245,00	1 225,00
49	MAT	592246400	přechod betonový konusový TBS 2-60 100x60x60 cm	kus	10,000	1 550,00	15 500,00
50	MAT	592243150	deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5x16,5 cm	kus	2,000	3 140,00	6 280,00
51	MAT	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	12,000	3 900,00	46 800,00
52	MAT	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	12,000	225,00	2 700,00
53	MAT	286112640	trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X5M SN8KOEX,PVC	kus	167,000	680,00	113 560,00
54	MAT	286112670	trubka KGEM s hrdlem 200X5,9X5M SN8KOEX,PVC	kus	41,000	1 100,00	45 100,00
55	MAT	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	83,000	95,00	7 885,00
56	MAT	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	kus	12,000	95,00	1 140,00
57	MAT	286113590	koleno kanalizace plastové KGB 150x15°	kus	4,000	95,00	380,00
58	MAT	286113650	koleno kanalizace plastové KGB 200x30°	kus	3,000	195,00	585,00
59	MAT	286113660	koleno kanalizace plastové KGB 200x45°	kus	10,000	205,00	2 050,00
60	MAT	5922439R1	spadiště ze žb skruží DN 1000, hl.do 2,96m	kus	1,000	13 700,00	13 700,00
61	MAT	2861129R1	Šachta plastová DN 400 mm, hloubka do 2 m	kus	96,000	4 130,00	396 480,00
62	MAT	2861129R2	Poklop čtvercový pro šachtu DN 400 mm pojízdný	kus	96,000	2 100,00	201 600,00

9			Ostatní konstrukce a práce-bourání	247 308,67			
66	221	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	973,280	70,00	68 129,60
67	221	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	245,280	20,00	4 905,60
68	211	979082113	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	435,199	45,00	19 583,96
69	211	979082119	Příplatek za každý další 1km přes 1km	t	8 268,787	6,00	49 612,72
70	211	979082190	Poplatek za skládkovné sutí	t	435,199	130,00	56 575,87
71	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 212,523	40,00	48 500,92

Mezisoučet
DPH 20 %

2 966 678,06

Celkem

Poznámky:

Harmonogram časový a finanční "Zásmuky - splašková kanalizace 1.část, přípojky veřejná část"												
2013												
	březen			duben			květen					
DIO + DIR												
Zemní práce, přesuny materiálu, vodorovné konstrukce												
Trubní vedení, šachty												
Komunikace												
Dokončovací práce a předání stavby												
2 979 879,77 Kč	993 295,00 Kč			993 295,00 Kč			993 289,77 Kč					
Doba provádění max.tři měsíce tj. 14 týdnů od předání staveniště												

	březen				duben				květen				
DIO + DIR													
Zemní práce, přesuny materiálu, vodorovné konstrukce													
Trubní vedení, šachty													
Komunikace													
Dokončovací práce a předání stavby													
2 979 879,77 Kč	993 295,00 Kč				993 295,00 Kč				993 289,77 Kč				

Doba provádění max. tři měsíce tj. 14 týdnů od předání staveniště