

# Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

Č. 20/2013 (zhotovitel)

„Kanalizační stoka „L““

Objednatel: Město Zásmyky  
Sídlo: Komenského náměstí 133, 281 44 Zásmyky  
Jednající: Ing. Jiří Pecharem, starostou města  
IČ: 00235954

a

Zhotovitel: VPK Suchý s.r.o.  
Sídlo: Komenského náměstí 135, 281 44 Zásmyky  
Zapsaný: Městský soud v Praze, oddíl V, vložka 95134  
Jednající: Ladislav Suchý, jednatel společnosti  
IČ: 27085201

uzavírají podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (dále jen obchodní zákoník) **d o d a t e k č.1 k e s m l o u v ě o d í l o**  
**č.: 20/2013 ze dne 19.09.2013 :**

## čl. I.

### Předmět Dodatku č. 1

Ve smyslu ustanovení čl. XII, odst. 1) Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nově stanovuje (snižuje rozsah plnění) **předmět plnění** a s tím související **cena díla** (snížení ujednané ceny díla).

**Nově se vymezuje předmět-rozsah plnění** (čl. I., odst. 1/ smlouvy o dílo) **takto:**  
Realizace kanalizační stoky „L“ v lokalitě „Za Tofou“ v Zásmykách bude realizována bez 8 kusů kanalizačních přípojek. Dodavatel-zhotovitel stavby navíc zajistí na své náklady vytyčení stávajících sítí.

**Nově se stanovuje cena díla** (čl. II., odst. 1/ smlouvy o dílo) **takto:**

Cena bez DPH: 300 000,00Kč  
21% DPH: 63 000,00Kč  
Cena včetně DPH: 363 000,00Kč

## čl. II.

### Ustanovení závěrečná

2.1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, pro každou smluvní stranu po jednom výtisku. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.



2.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Příloha:** Oceněný výkaz výměr (nové plnění)

V Zásmukách dne 07.11.2013

Za zhotovitele:


Ladislav Suchý, jednatel

Komun. úřad, IČ: 1355  
287 04 Zásmuky  
IČ: 27085201  
DIČ: CZ27085201  
IČ: 021 797 689

V Zásmukách dne 07.11.2013

Za objednatele:

Ing. Jiří Pechar, starosta města





## Rekapitulace rozpočtu

### Kanalizační stoka "L" včetně veřejných částí 8 kanalizačních přípojek v obci Zásmyky, ul. Za Tofou

#### Rekapitulace rozpočtu

|   |                                   |               |
|---|-----------------------------------|---------------|
| 1 | Splašková kanalizace - hlavní řad | 300 000,00 Kč |
| 2 | Splašková kanalizace - přípojky   | - Kč          |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>300 000,00 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>           | <b>63 000,00 Kč</b>  |
| <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>363 000,00 Kč</b> |

kompletní stavební činnost  
Zásmyky, ul. Za Tofou 135  
281 04 Zásmyky  
IČ: 27085201  
DIČ: CZ27085201  
tel./fax: 321 797 689



**Kanalizační stoka "L" včetně veřejných částí 8 kanalizačních  
přípojek v obci Zásmyky, ul. Za Tofou**

**1 Kanalizace splašková gravitační - hl. řad**

**Montáže + Materiál**

|   | Název položky                                     | Měr.<br>jedn. | Výměra<br>celkem | Jednotk.<br>cena | Cena celkem   |
|---|---------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | Potrubí hl.řadu PVC KG SN 8 DN 250                | m             | 118,00           | 261,00           | 30 798,00 Kč  |
| 2 | Montáž hl.řadu PVC KG DN 250                      | m             | 118,00           | 213,00           | 25 134,00 Kč  |
| 3 | Revizní šachta prefabrikát DN 1000                | ks            | 5,00             | 12180,00         | 60 900,00 Kč  |
| 4 | Montáž revizní šachty DN1000                      | ks            | 5,00             | 6240,00          | 31 200,00 Kč  |
| 5 | Poklop revizní šachty - betono-litínový D400      | ks            | 5,00             | 2033,00          | 10 165,00 Kč  |
| 6 | Montáž poklopu                                    | ks            | 5,00             | 770,00           | 3 850,00 Kč   |
| 7 | Geodetické zaměření + výkres skutečného provedení | m             | 118,00           | 90,00            | 10 620,00 Kč  |
|   | Celkem materiál a montáže                         |               |                  | 1463,28          | 172 667,00 Kč |

**Zemní práce**

|   | Název položky                                                  | Měr.<br>jedn. | Výměra<br>celkem | Jednotk.<br>cena | Cena celkem   |
|---|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | Zemní práce - výkop                                            | m             | 118,00           | 478,00           | 56 404,00 Kč  |
| 2 | Odstranění a znovuoobnovení zpevněných ploch dotčených stavbou | m             | 118,00           | 140,00           | 16 520,00 Kč  |
| 3 | Doprava obsypového materiálu                                   | m             | 118,00           | 68,00            | 8 024,00 Kč   |
| 4 | Obsypový materiál                                              | m             | 118,00           | 70,00            | 8 260,00 Kč   |
| 5 | Obsyp potrubí                                                  | m             | 118,00           | 88,00            | 10 384,00 Kč  |
| 6 | Zásyp výkopu                                                   | m             | 118,00           | 81,00            | 9 558,00 Kč   |
| 7 | Hutnění výkopu                                                 | m             | 118,00           | 96,00            | 11 328,00 Kč  |
| 8 | Odvoz přebytečné zeminy na skládku včetně skládkovného         | m             | 118,00           | 58,09            | 6 855,00 Kč   |
|   | Zemní práce celkem                                             |               |                  | 1079,09          | 127 333,00 Kč |

|                                                           |                |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>Kanalizace splašková - gravitační - hl. řad celkem</b> | <b>2542,37</b> | <b>300 000,00 Kč</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|



**Kanalizační stoka "L" včetně veřejných částí 8 kanalizačních  
přípojek v obci Zásmuky, ul. Za Tofou**

**2 Kanalizace splašková gravitační - přípojky**

**Montáže + Materiál**

|    | Název položky                                                                     | Měr.<br>jedn. | Výměra<br>celkem | Jednotk.<br>cena | Cena celkem |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 1  | Potrubi přípojek PVC KG SN 8 DN 150                                               | m             | 0,00             | 129,00           | - Kč        |
| 2  | Montáž potrubí přípojek PVC KG DN 150                                             | m             | 0,00             | 162,00           | - Kč        |
| 3  | Potrubi přípojek PVC KG SN 8 DN 200                                               | m             | 0,00             | 138,00           | - Kč        |
| 4  | Montáž potrubí přípojek PVC KG DN 200                                             | m             | 0,00             | 184,00           | - Kč        |
| 5  | Odbočka PVC KG DN 250/150/45°                                                     | ks            | 0,00             | 516,00           | - Kč        |
| 6  | Montáž odbočky PVC KG DN 250/150/45°                                              | ks            | 0,00             | 318,00           | - Kč        |
| 7  | Odbočka PVC KG DN 250/200/45°                                                     | ks            | 0,00             | 569,00           | - Kč        |
| 8  | Montáž odbočky PVC KG DN 250/200/45°                                              | ks            | 0,00             | 326,00           | - Kč        |
| 9  | Revizní šachta přípojková DN 400/150 vč. litinového teleskopického poklopu        | ks            | 0,00             | 2590,00          | - Kč        |
| 10 | Montáž revizní šachty přípojkové DN 400/150 vč. litinového teleskopického poklopu | ks            | 0,00             | 1412,00          | - Kč        |
| 11 | Revizní šachta přípojková DN 400/200 vč. litinového teleskopického poklopu        | ks            | 0,00             | 2590,00          | - Kč        |
| 12 | Montáž revizní šachty přípojkové DN 400/200 vč. litinového teleskopického poklopu | ks            | 0,00             | 1412,00          | - Kč        |
| 13 | Zasklení konců potrubí zátkou                                                     | ks            | 0,00             | 163,60           | - Kč        |
| 14 | Geol.zam.+výkr.skut.prov.                                                         | m             | 0,00             | 90,00            | - Kč        |
|    | Celkem materiál a montáže                                                         |               |                  |                  | - Kč        |

**Zemní práce**

|   | Název položky                                                | Měr.<br>jedn. | Výměra<br>celkem | Jednotk.<br>cena | Cena celkem |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | Zemní práce - výkop                                          | m             | 0,00             | 478,00           | - Kč        |
| 2 | Odstanění a znovuobnovení zpevněných ploch dotčených stavbou | m             | 0,00             | 140,00           | - Kč        |
| 3 | Doprava obsypového materiálu                                 | m             | 0,00             | 58,00            | - Kč        |
| 4 | Obsypový materiál                                            | m             | 0,00             | 60,00            | - Kč        |
| 5 | Obsyp potrubí                                                | m             | 0,00             | 78,00            | - Kč        |
| 6 | Zásyp výkopu                                                 | m             | 0,00             | 71,00            | - Kč        |
| 7 | Hutnění výkopu                                               | m             | 0,00             | 86,00            | - Kč        |
| 8 | Odvoz přebytečné zeminy na skládku včetně skládkovného       | m             | 0,00             | 112,00           | - Kč        |
|   | Zemní práce celkem                                           |               |                  |                  | - Kč        |

|                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------|------|------|
| Kanalizace splašková - gravitační - přípojky celkem | 0,00 | - Kč |
|-----------------------------------------------------|------|------|