

ROZPOČET

Rozpočet	0	Opravy po povodních	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Doubřavčany		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	Sesuv svahu podpírajícího komunikaci		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	911 371	Ztížené výrobní podmínky	13 671
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	4 557
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	911 371		Kompletační činnost (IČD)	0
			Rezerva rozpočtu	0
HZS	0			
ZRN+HZS	911 371		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	929 598		Ostatní náklady celkem	18 227

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	929 598 Kč
DPH		21,0 %	195 216 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 124 814 Kč

13.9.2013

Stavba :	Sesuv svahu podpírajícího komunikaci	Rozpočet :
Objekt :	Doubravčany	Opravy po povodních

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	56 617	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	119 569	0	0	0	0
3 Svislé konstrukce	76 020	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	13 350	0	0	0	0
5 Komunikace	402 325	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	101 250	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	63 413	0	0	0	0
966 Bourání konstrukcí, živice	43 782	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 545	0	0	0	0
900 Ostatní konstrukce a práce	29 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	911 371	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,5	911 371	13 671
Oborová přírážka			911 371	0
Přesun stavebních kapacit		0,5	911 371	4 557
Mimostaveništní doprava			911 371	0
Kompletační činnost (IČD)			911 371	0
Rezerva rozpočtu			911 371	0
CELKEM VRN				18 227

Slepý rozpočet

Stavba :	Sesuv svahu podpírajícího komunikaci	Rozpočet:
Objekt :	Doubravčany	Opravy po povodních

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112103143R00	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách o průměru kmene do 400mm ve svahu do 1:1	kus	2,00	3 100,00	6 200,00
2	112203223R00	Odstranění pařezu ve ztížených podmínkách ve svahu o průměru pařezu na řezné ploše do 400mm	kus	2,00	850,00	1 700,00
3	122201101R00	Odkopávky a prokopávky v hor. 3 do 100 m3	m3	37,50	125,00	4 687,50
4	122201109R00	Příplatek za lepidlost	m3	37,50	10,00	375,00
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky přes 600mm do 2000mm v hor.3 do 100 m3	m3	15,00	290,00	4 350,00
6	132201209R00	Příplatek za lepidlost	m3	15,00	10,00	150,00
7	161101105R00	Svislé přemístění výkopku tř.1-4 do 4,0m	m3	52,50	55,00	2 887,50
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	52,50	35,00	1 837,50
9	162301402R00	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5000m	ks	2,00	127,00	254,00
10	162301412R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5000m	ks	2,00	165,00	330,00
11	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů stromů listnatých do 5000m	ks	2,00	185,00	370,00
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	52,50	75,00	3 937,50
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky s poplatkem	m3	52,50	175,00	9 187,50
14	171101141R00	Uložení sypaniny do násypů - ukládání po vrstvách a modelace na výšku přes 2m	m3	50,00	95,00	4 750,00
15	171201199U00	Vhodný násypový materiál	t	120,00	130,00	15 600,00
	Celkem za	1 Zemní práce				56 616,50
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
16	272322319R00	Beton základových kleneb, pásů a bloků železový C16/20 včetně výztuže, bez bednění	m3	15,00	4 920,00	73 800,00
17	279113133R00	Zed' základová tl.250mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu C20/25	m2	30,00	825,00	24 750,00
18	273361116R00	Výztuž z betonářské oceli 10505	t	0,89	23 750,00	21 018,75
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				119 568,75
Díl: 3		Svislé konstrukce				
19	326213311R00	Zdivo obkladní z kamene na maltu MC s vyspárováním	m3	21,00	3 620,00	76 020,00
	Celkem za	3 Svislé konstrukce				76 020,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
20	452218142R00	Zajišťovací práh z lomového kamene - opevnění břehu	m3	15,00	890,00	13 350,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				13 350,00
Díl: 5		Komunikace				
21	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m2	385,00	145,00	55 825,00
22	565155111R00	Asf beton podkl ACP16 tl70mm -3m	m2	385,00	395,00	152 075,00
23	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm SC 0/32 C 8/10	m2	385,00	215,00	82 775,00
24	573111111R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 0,50 kg/m2	m2	385,00	16,00	6 160,00
25	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 0,20 kg/m2	m2	385,00	14,00	5 390,00
26	577134111R00	Asf bet obris ACO11 l tl 40mm -3m ACO 11+	m2	385,00	260,00	100 100,00
	Celkem za	5 Komunikace				402 325,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
27	911332219R00	Osazení a montáž silničního zábradlí+obetonování	m	45,00	2 250,00	101 250,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				101 250,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
28	113107151U00	Odstraň podklad -200m2 kam 10cm	m2	385,00	25,00	9 625,00
29	113107170U00	Odstraň podklad -200m2 beton 10cm	m2	385,00	45,00	17 325,00
30	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	161,70	45,00	7 276,50
31	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3 072,30	1,50	4 608,45
32	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	161,70	17,00	2 748,90

Slepý rozpočet

Stavba :	Sesuv svahu podpírajícího komunikaci	Rozpočet:
Objekt :	Doubravčany	Opravy po povodních

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	979099115U00	Skládkovné	t	161,70	135,00	21 829,50
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				63 413,35
Díl:	966	Bourání konstrukcí, živice				
34	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	385,00	50,00	19 250,00
35	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 755,60	1,50	2 633,40
36	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	92,40	17,00	1 570,80
37	979099145U00	Skládkovné asfaltové povrchy	t	92,40	175,00	16 170,00
38	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	92,40	45,00	4 158,00
	Celkem za	966 Bourání konstrukcí, živice				43 782,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
39	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	110,90	50,00	5 545,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 545,00
Díl:	900	Ostatní konstrukce a práce				
40	900.1	Zajištění DIO	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
41	900.3	Zaměření + skutečné provedení	kpl	1,00	17 500,00	17 500,00
	Celkem za	900 Ostatní konstrukce a práce				29 500,00