

CÚ 2010/I

Číslo fakturačního celku - provozního souboru
- stavebního objektu **SO3-Sdružený objekt**
- mimoglobálního objektu zařízení staveniště

STAVBA: OBNOVA RYBNÍKA BAŽANTNICE

Pořadové č. položky	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M. j.	Množství	Jednotková cena	Náklady celkem v Kč		Hmotnost v tunách	
						Dodávka	Montáž	Jednotková	Celkem
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				
800-1									
<u>1 - Zemní práce</u>									
1	115 00-1106	Převedení vody do 900 mm	m	25	390,00		9 750,00		
2	115 10-1201	Čerpání vody do 10 m do 500 l	hr	100	69,00		6 900,00		
3	122 20-1102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hor.3 do 1 000 m ³ s naložením	m ³	466	53,00		24 698,00		
4	162 30-1102	Vodorovné přemístění výkopku do 1000 m	m ³	221	84,00		18 564,00		
5	171 20-1201	Uložení sypaniny s hrubým urovnáním	m ³	221	12,00		2 652,00		
6	181 10-1102	Úprava pláňě se zhutněním-základová spára	m ²	170	15,00		2 550,00		
7	182 10-1101	Svahování v zářezech	m ²	120	39,00		4 680,00		
		Zemní práce celkem					<u>69 794,00</u>		
831-2									
<u>2-Základy</u>									
1	274 31-5124	Základové konstrukce z bet.prokládaného kam. tř.C16/20	m ³	4,10	1 970,00		8 077,00	2,56007	10,4963
2	998 32-4011	Přesun hmot	t	10,4963	112,00		1 175,58		
		Základy celkem					<u>9 252,58</u>		
832-1									
<u>3-Svislé konstrukce</u>									
1	321 21-3235	Zdivo nadzákladové z lomového kamene obkladi se zatřením spár	m ³	1,92	5 290,00		10 156,80	2,8825	5,5344
2	321 31-1115	Konstrukce z betonu vodostaveb.prostého C25/30 XF3 (blok pod lávku)	m ³	0,28	4 340,00		1 215,20	0	0,0000
3	321 32-1115	Konstrukce z betonu vodostaveb. železového C25/30 XF3	m ³	145,54	4 220,00		614 178,80	0	0,0000
4	321 35-1010	Obednění ploch rovinných (objekt 278+koryto14)	m ²	292,00	391,00		114 172,00	0,0079	2,3068

5	321 35-2010	Odbednění ploch rovinných	m ²	292,00	214,00	62 488,00	0,00095	0,2774
6	321 36-6111	Výztuž z bet. oceli do prům. 12 mm 10 505 R	t	0,4360	27 000,00	11 772,00	1,0958	0,4778
7	321 36-6112	Výztuž z bet. oceli přes prům. 12 mm 10 505 R	t	1,400	23 300,00	32 620,00	1,05631	1,4788
8	321 36-8211	Výztuž. -svařované síť 1,966+0,0439zdi	t	2,0099	29 400,00	59 091,06	1,03003	2,0703
	831-2							
9	326 31-3212	Zdivo nadzákladové z betonu vodostavebního prokládaného kamenem přes 3 m ³ V4-B20	m ³	2,47	2 820,00	6 965,40	0	0,0000
10	348 94-2122	Zábradlí ocelové ze tří trubek (3,2+0,9+0,9)	m	5,00	830,00	4 150,00	0,04207	0,2104
	821-1							
11	389 12-1112	Osazení dílců rámové konstrukce přes 5 do 10 t	ks	18,00	9 320,00	167 760,00	0,20716	3,7289
12		IzM 24/10	ks	18,00	29 948,00	539 064,00	4,863	87,5340
13	Specifikace	NC-Rámová propust IZM 24/10 (ŽPSV Žamberk)	ks	18,00	29 948,00	539 064,00	4,863	87,5340
	998 32-4011	Přesun hmot	t	98,0843	312,00	30 602,30		
		Svislé konstrukce celkem			539 064,00	1 115 171,56		
						1 654 235,56		
	821-1	4 - Vodovodné konstrukce						
1	451 31-5116	Podkladní nebo vyrovnávací beton z prostého b. do tl. 10 cm	m ²	171,30	271,00	46 422,30	0	0,0000
	832-1							
2	451 31-1531	Podklad z betonu prostého pod dlažbu V4B20 do tl. 20 cm (11,8+7,6)	m ²	19,40	607,00	11 775,80	0	0,0000
3	465 51-3127	Dlažba z lom. kamenem na cem. maltu	m ²	11,80	890,00	10 502,00	0,74356	8,7740
4	465 51-3327	Dlažba z lom. kamenem na cem. maltu	m ²	7,60	1 060,00	8 056,00	0,93804	7,1291
		tl. 30 cm (dno koryta pod objektem)	m ²	24,00	1 100,00	26 400,00	2,13408	51,2179
5	462 51-1270	Zához z lom.kamene bez prošíř. do 200 kg	m ³					
6	998 32-4011	Přesun hmot	t	67,1210	353,00	23 693,72		
		Vodovodné konstrukce celkem				126 849,82		
	827-1	8 - Trubní vedení						
1	899 50-1111	Stupadla do šachet osazovaná při zdění a betonování	ks	9,00	111,00	999,00	0,002	0,018
2	899 91-1113	Osazení ocel.součástí přes 10 kg	ks					

CÚ 2010/I

OBNOVA RYBNÍKA BAŽANTNICE

Číslo fakturačního celku - provozního souboru
- stavebního objektu **S04-Zemní tuň**
- mimoglobálního objektu zařízení staveniště

Pořadové č. položky	Číslo položky ceniku	Zkrácený popis	M. j.	Množství	Jednotková cena	Náklady		Hmotnost v tunách	
						celkem v Kč	Celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
800-1									
1 - Zemní práce									
1	121 10-1101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na vzdál.do 50 m (bez naložení)	m ³	99,6	33,00		3 286,80		
2	122 20-1102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hor.3 do 1 000 m ³ s naložením	m ³	344,4	46,00		15 842,40		
3	132 20-2101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh do 60 cm v hor.3	m ³	4,0	303,00		1 212,00		
4	162 30-1101	Vodorovné přemístění výkopku do 500 m	m ³	167,4	49,00		8 202,60		
5	171 20-1201	Uložení sypaniny s hrubým urovňáním	m ³	167,4	12,00		2 008,80		
6	171 10-1101	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hor. soudržných- úprava terénu	m ³	177,0	59,00		10 443,00		
7	181 10-1101	Úprava pláně bez zhutnění	m ²	382,0	4,00		1 528,00		
8	182 10-1101	Svahování v zájezdech v hor.1-4	m ²	429	39,00		16 731,00		
9	182 20-1101	Svahování násypů v hor.1-4	m ²	392	31,00		12 152,00		
10	181 30-1111	Rozproštění a urovňání ornice přes 500 m ² do 100mm	m ²	996,0	8,00		7 968,00		
823-1									
11	180 40-1211	Založení trávníku lučního	m ²	996,0	4,00		3 984,00		
12	Specifikace	Travní semeno	kg	30	140,00	4 200,00			
						4 200,00	83 358,60		
							87 558,60		
SO1 celkem									
832-1									
4 - Vodorovné konstrukce									
1	457 57-1214	Filtrační vrstva z hrubého těženého kameniva							

		32-63 mm Přesun hmot	m ³ t	4,00 7,0140	724,00 353,00		2 896,00 2 475,94	1,75350 7,0140	
2	998 32-4011	Vodorovné konstrukce celkem					<u>5 371,94</u>		
		<u>REKAPITULACE SO4</u>							
		1 - Zemní práce					87 558,60		
		4 - Vodorovné konstrukce					5 371,94		
		SO4 - Zemní tuň celkem					<u>92 930,54</u>		