

5. Zadávání části veřejných nabídek

Ne

6. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Nabídková cena bude uvedena v CZK.

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH (sazba DPH 21%) a nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude zpracována jako cena „nejvýše přípustná“.

9. Lhůta, po kterou je zájemce vázán svou nabídkou

90 dní

10. Hodnotící kritéria

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH.

Hodnocení podle nejnižší nabídkové ceny probíhá vzestupným seřazením nabídek podle hodnoceného kritéria, kdy nejvýhodnější je nabídka s nejnižší hodnotou.

11. Změna zadávacích podmínek

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací a to buď na základě žádosti uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. Změna bude provedena písemně nejpozději do třech pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

12. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, zrušit výběr uchazečů, kdykoliv v jeho průběhu, jednat o podmínkách uvedených ve smlouvě.

Příloha

- slepý výkaz výměr


Mgr. Josef Krombholz
starosta města Zásmyky

MĚSTO ZÁSMUKY
KOMENSKÉHO NÁM. 133
281 44 ZÁSMUKY
IČO 00 235 954 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodníky Zásmuky - část u provozovny "U Švarců" včetně betonového schodiště

JKSO:
Místo: Zásmuky

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodníky Zásmuky - část u provozovny "U Švarců" včetně betonového schodiště

Místo: Zásmuky

Datum:

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: Chodníky Zásuky - část u provozovny "U Švarců" včetně betonového schodiště

Místo: Zásuky

Datum:

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K		Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drčeného nebo recyklátu tl do 300 mm	m2	180,000		0,00
2	K		Odstranění podkladu nebo krytu pl do 200 m2 živých tl do 200mm	m2	100,000		0,00
3	K		Odstranění podkladu nebo krytu pl do 200 m2 z kamene - štět	m2	180,000		0,00
4	K		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	13,500		0,00
5	K		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,500		0,00
6	K		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	13,500		0,00
7	K		Uložení sypaniny na skládky	m3	13,500		0,00
8	K		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	24,300		0,00
9	K		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	180,000		0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

10	K		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	95,000		0,00
11	K		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	85,000		0,00
12	K		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	85,000		0,00
13	K		Lože z kameniva tl. do 35mm pod beton.dlažbu zámkovou	m2	180,000		0,00
14	K		Pokládka zámkové dlažby betonové tl.60mm	m2	95,000		0,00
15	K		Pokládka zámkové dlažby betonové tl.80mm	m2	85,000		0,00
16	M		Dlažba betonová zámková tl.60mm ("lčko") odstín přírodní	m2	95,000		0,00
17	M		Dlažba betonová zámková tl.80mm ("lčko") odstín přírodní	m2	85,000		0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

18	K		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	180,000		0,00
19	K		Osazení silničního obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000		0,00
20	M		obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	10,000		0,00
21	K		Bourání stávajícího schodiště vč.odvozu a uložení na meziskládku do 1km	m3	9,500		0,00
22	K		Výstavba betonového schodiště - montáž nového včetně obkladu z kamene	m3	9,500		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M		Výstavba betonového schodiště - nového - dodávka včetně obkladu z kamene	m3	9,500		0,00

997 - Přesun sutě

							0,00
24	K		Nakládání suti a vybouraných hmot	t	218,500		0,00
25	K		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	218,500		0,00
26	K		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 151,500		0,00
27	K		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	25,000		0,00
28	K		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	193,500		0,00

998 - Přesun hmot

							0,00
29	K		Přesun hmot pro pozemní komunikace - chodníky	kpl	1,000		0,00