

D o d a t e k č.1
k e
S m l o u v ě o d í l o

č.: S20-055-0001

**uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění na stavební zakázku:**

**„Oprava místní komunikace – ul. Nová, ul. Východní,
Zásmuky“**

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

se sídlem:

tel.:

e-mail:

Město Zásmuky

Komenského nám. 133

281 44 Zásmuky

321 796 402

stavebni@zasmuky.cz

Zastoupené:

PhDr. Martou Vaňkovou, MBA, starostkou města

Bankovní spojení:

č.ú.:

Komerční Banka, a.s.

3927151/0100

IČ:

DIČ:

00235954

CZ00235954

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

Odštěpný závod:

se sídlem:

korespondenční a fakturační adresa:

tel.:

e-mail:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

321 712 832

office-kolin@swietelsky.cz

Zastoupená:

ve věcech smluvních:

Ing. Milanem Štěrbou, ředitelem oblasti Kolín
a Janou Balšánkovou, vedoucí oddělení kalkulací
oblasti Kolín – *oprávnění jednat za společnost na
základě plné moci*

ve věcech technických a předání díla:

Ing. Milanem Štěrbou

Bankovní spojení:

č.ú.:

MONETA Money Bank, a.s.

0169818406/0600

IČ:

DIČ:

480 35 599

CZ48035599

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany sjednávají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo (dále: „dodatek smlouvy“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 29.10.2018.

Důvodem k uzavření tohoto dodatku jsou tyto změny v prováděných pracích:

1. změna ceny díla na základě odpočtů a přípočtů z důvodu záměny konstrukční vrstvy z asfaltového recyklátu za vrstvu z asfaltového betonu ve všech částech – MK1, MK2, MK3, MK4
2. změna ceny díla na základě odpočtů z důvodu nerealizování dodávky a pokládky betonového potrubí – propustek v části MK1
3. změna ceny díla na základě zvýšení výměry prováděných asfaltových ploch a zvýšení výměry osazených obrub v části MK4
4. změna ceny díla na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací na díle

Na základě těchto změn se mění celková cena díla.

5. Cena za dílo

Původní znění odstavce 5.1 smlouvy o dílo

5.1 Dohodnutá cena za dílo dle zák. č. 526/90 Sb. o cenách činí:

Cena celkem bez DPH	1 119 916,28 Kč
DPH 21 %	235 182,42 Kč

Cena celkem vč. DPH	1 355 098,70 Kč
----------------------------	------------------------

se mění o hodnotu provedených méněprací:

Cena méněprací bez DPH	-348 948,58 Kč
DPH 21 %	-73 279,20 Kč

Cena méněprací celkem vč. DPH	- 422 227,78 Kč
--------------------------------------	------------------------

a víceprací:

Cena víceprací bez DPH	543 689,01 Kč
DPH 21 %	114 174,69 Kč

Cena víceprací celkem vč. DPH	657 863,70 Kč
--------------------------------------	----------------------

Celková cena díla se po započtení provedených méněprací a víceprací celkem navyšuje o:

Celkové navýšení ceny bez DPH	194 740,43 Kč
DPH 21 %	40 895,49 Kč

Celkové navýšení ceny vč. DPH	235 635,92 Kč
--------------------------------------	----------------------

odstavec 5.1 smlouvy o dílo nově zní:

5.1 Dohodnutá cena za dílo dle zák. č. 526/90 Sb. o cenách činí:

Cena celkem bez DPH	1 314 656,71 Kč
DPH 21 %	276 077,91 Kč

Cena celkem vč. DPH	1 590 734,62 Kč
----------------------------	------------------------

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- č. 1 – Oceněný položkový rozpočet
- č. 2 - Technická zpráva z geodetického zaměření dokončené stavby

V Zásmukách dne

Objednatel:

22 -05- 2019

PhDr. Martou Vaňkovou, MBA
starostka města

V Kolíně dne 22.5.2019

Zhotovitel:



SWIETELSKY ②

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín

Klejnarská 92, 280 02 Kolín

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Ing. Milan Štěrba

ředitel oblasti Kolín



SWIETELSKY ②

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín

Klejnarská 92, 280 02 Kolín

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Jana Balšánková

vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín
na základě plné moci

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY NA POZEMKU 627_56 ZÁSMUKY

01 MK1, MK2					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	003VD Geodetické zaměření stavby - skutečné provedení	1,00 kpl		12 500,00	12 500,00
2	004VD Dopravně inženýrská opatření během realizace stavby	1,00 kpl		18 750,00	18 750,00
	Všeobecné konstrukce a práce Celkem :				31 250,00
13	Hloubené výkopávky				
3	132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 STROJNĚ	22,50 m3		228,00	5 130,00
	Hloubené výkopávky Celkem :				5 130,00
16	Přemístění výkopku				
4	1627011105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	22,50 m3		300,29	6 756,53
	Přemístění výkopku Celkem :				6 756,53
18	Povrchové úpravy terénu				
5	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	60,00 m2		9,21	552,60
6	182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině, vč. omíce	100,00 m2		88,38	8 838,00
	Povrchové úpravy terénu Celkem :				9 390,60
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hl				
7	199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4	38,25 t		225,00	8 606,25
	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hl Celkem :				8 606,25
21	Úprava podloží a základové spáry				
8	212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože + obsyp z kameniva fr. 16-32	75,00 m		373,06	27 979,50
9	212755114R00 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	75,00 m		38,13	2 859,75
	Úprava podloží a základové spáry Celkem :				30 839,25
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných				
10	564851111R00 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	60,00 m2		164,26	9 855,60
11	564861111R00 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	60,00 m2		208,59	12 515,40
12	579300012R00 Krypt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 5cm	620,00 m2		258,20	160 084,00
	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných Celkem :				182 455,00

Položka		Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a plo					
13	57321111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	620,00 m2		21,13	13 100,60
14	577142212R00	Beton asfalt. ACO 11, š. nad 3 m, 5 cm	620,00 m2		366,23	227 062,60
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a plo Celkem :					
						240 163,20
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací					
15	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	60,00 m2		231,95	13 917,00
16	59245266	Betonová dlažba šedá 20x16,5x8	48,00 m2		273,75	13 140,00
17	592452640	Dlažba betonová antracit pro nevidomé 20x16,5x8	12,00 m2		623,75	7 485,00
18	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu , včetně betonového lože C16/20 zatížení C250, D400 kN	15,00 m		455,64	6 834,60
19	28698354	Žlab venkovní 150mm dl. 1 000mm, kovový rám, litinový rošt + osazení do betonu	15,00 kus		2 197,50	32 962,50
81	Dlažby a předlažby pozemních komunikací Celkem :					
						74 339,10
81	Potrubí z trub betonových					
20	811371111R00	Montáž potrubí z trub beton. s polodrážkou DN 300	5,00 m		721,26	3 606,30
21	5923710	Trouba beton TBH-Q 300/2500/Z	2,00 kus		2 406,25	4 812,50
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a					
22	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	6,00 m		24,25	145,50
23	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 10 PVC 160x4,7x1000	6,00 kus		437,50	2 625,00
24	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	3,00 kus		52,65	157,95
25	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	3,00 kus		70,00	210,00
89	Potrubí z trub plastických, skleněných a Celkem :					
						3 138,45
89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím ve					
26	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	6,00 kus		1 014,53	6 087,18
91	Ostatní konstrukce a práce na trubicím ve Celkem :					
						6 087,18
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemní					
27	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	5,00 m		86,95	434,75
28	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu	150,00 ks/de		83,34	12 501,00
29	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	5,00 ks		57,00	285,00
30	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	5,00 ks		28,50	142,50
31	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	16,00 m		22,83	365,28
32	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	254,00 m		264,08	67 076,32
33	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	230,00 kus		102,50	23 575,00
34	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	24,00 kus		36,25	870,00
						105 249,85

Položka		Text	Množství		m.j.	Cena	Celkem
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inž						
35	931627111R00	Úprava dilatační spáry asfaltovou izolací. zálivkou	3,00 kg			42,76	128,28
Různé dokončovací konstrukce a práce inž Celkem :							128,28
H22	Komunikace pozemní a letišť						
36	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	23,28 t			160,63	3 739,47
37	998223095R00	Přesun hmot, komunik. dlažďené, přípl. dalších 5km	116,40 t			23,75	2 764,50
38	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	166,29 t			58,75	9 769,54
39	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	831,45 t			33,25	27 645,71
40	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	43,26 t			79,00	3 417,54
41	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	216,30 t			35,63	7 706,77
Komunikace pozemní a letišť Celkem :							55 043,53
H27	Vedení trubní dálková a přípojná						
42	998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	0,41 t			736,73	302,06
43	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	0,13 t			142,54	18,53
44	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	5,76 t			257,80	1 484,93
45	998271318R00	Přesun hmot, kanalizace betonové, příplatek 5 km	57,50 t			237,50	13 656,25
Vedení trubní dálková a přípojná Celkem :							15 461,77
M46	Zemní práce při montážích						
46	460620006RT1	Osetí povrchu trávou	100,00 m2			19,25	1 925,00
47	460010011R00	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci	0,50 km			1 250,00	625,00
48	460010022R00	Vytýčení kabelové trasy podél silnice (vodovod, kanalizace)	0,50 km			3 000,00	1 500,00
Zemní práce při montážích Celkem :							4 050,00
Odbytová cena bez DPH:							786 507,79

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Databáze:

SOD číslo: dodatek č.1 k SOD S20-055-0001

Stavba:**STAVEBNÍ ÚPRAVY NA POZEMKU 627_56 ZÁSMUKY**

02 MK3, MK4					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	003VD Geodetické zaměření stavby - skutečné provedení	1,00 kpl		12 500,00	12 500,00
2	004VD Dopravné inženýrská opatření během realizace stavby	1,00 kpl		18 750,00	18 750,00
13	Hloubené vykopávky				
3	132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 STROJNĚ	9,00 m3		228,00	2 052,00
16	Přemístění výkopku				
4	162701105R00 Vodotrvné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m				
18	Povrchové úpravy terénu				
5	181101102R00 Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	9,00 m3		300,29	2 702,61
6	182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině, vč. ornice	40,00 m2		9,21	368,40
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hl	88,00 m2		88,38	7 777,44
7	199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1 - 4				8 145,84
21	Úprava podloží a základové spáry				
8	212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože + obsyp z kameniva fr. 16-32	15,30 t		225,00	3 442,50
9	212755114R00 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	30,00 m		373,06	11 191,80
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných	30,00 m		38,13	1 143,90
10	564851111R00 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm				12 335,70
11	564861111R00 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	40,00 m2		164,26	6 570,40
		40,00 m2		208,59	8 343,60
	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných				14 914,00

Položka		Text	Množství		m.j.	Cena	Celkem
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a plo						
12	57321111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	176,00	m2		21,13	3 718,88
13	579300012R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 5cm	176,00	m2		258,20	45 443,20
14	577142212R00	Beton asfalt. ACO 11+ nad 3 m, 5 cm	176,00	m2		416,80	73 356,80
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a plo Celkem :						
15	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	40,00	m2		231,95	9 278,00
16	59245266	Betonová dlažba šedá 20x16,5x8	32,00	m2		273,75	8 760,00
17	592452640	Dlažba betonová antracit pro nevidomé 20x16,5x8	8,00	m2		623,75	4 990,00
18	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu , včetně betonového lože C16/20 zatížení C250, D400 kN	10,00	m		455,64	4 556,40
19	28698354	Žlab venkovní 150mm dl. 1 000mm, kovový rám, litinový rošt + osazení do betonu	10,00	kus		2 197,50	21 975,00
87	Dlažby a předlažby pozemních komunikací Celkem :						
20	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	6,00	m		24,25	145,50
21	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 10 PVC 160x4,7x1000	6,00	kus		437,50	2 625,00
22	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	4,00	kus		52,65	210,60
23	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	4,00	kus		70,00	280,00
89	Potrubí z trub plastických, skleněných a Celkem :						
24	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	4,00	kus		1 014,53	4 058,12
91	Ostatní konstrukce a práce na trubním ve Celkem :						
25	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	4,00	m		86,95	347,80
26	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu	150,00	ks/de		83,34	12 501,00
27	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	5,00	ks		57,00	285,00
28	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	5,00	ks		28,50	142,50
29	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	16,00	m		22,83	365,28
30	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	112,00	m		264,08	29 576,96
31	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	96,00	kus		102,50	9 840,00
32	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	16,00	kus		36,25	580,00
							53 638,54

Položka		Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inž					
33	931627111R00	Úprava dilatační spáry asfaltovou izolač. zálivkou	3,00 kg		42,76	128,28
H22	Komunikace pozemní a letiště					128,28
34	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	12,42 t		160,62	1 994,90
35	998223095R00	Přesun hmot, komunik. dlažděné, přípl. dalších 5km	62,10 t		23,75	1 474,88
36	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	47,20 t		58,75	2 773,00
37	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	236,00 t		33,25	7 847,00
38	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	28,84 t		79,00	2 278,36
39	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	144,20 t		35,63	5 137,85
H27	Vedení trubní dálková a přípojná					21 505,99
40	998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	0,10 t		736,80	73,68
41	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	0,02 t		142,50	2,85
M46	Zemní práce při montážích					76,53
42	460620006RT1	Osetí povrchu trávou	88,00 m2		19,25	1 694,00
43	460010011R00	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci	0,50 km		1 250,00	625,00
44	460010022R00	Vytýčení kabelové trasy podél silnice (vodovod, kanalizace)	0,50 km		3 000,00	1 500,00
Celkem						3 819,00
						333 408,49

Různé dokončovací konstrukce a práce inž Celkem :

Komunikace pozemní a letiště Celkem :

Vedení trubní dálková a přípojná Celkem :

Zemní práce při montážích Celkem :

Odbytová cena bez DPH:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpois)

Databáze:

SOD číslo: dodatek č.1 k SOD S20-055-0001

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY NA POZEMKU 627_56 ZÁSMUKY

03 ZBV1 MK1 a MK2		Poločka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
13	Hloubené vykopávky						
1	132201111R00		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 STROJNĚ	90,00 m3		228,00	20 520,00
2	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	90,00 m3		300,29	27 026,10
3	181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	300,00 m2		9,21	2 763,00
4	199000005R00		Poplatek za skládku zeminy 1- 4	153,00 t		225,00	34 425,00
			Hloubené vykopávky Celkem :				84 734,10
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných						
5	564851111R00		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	600,00 m2		164,26	98 556,00
6	579300012R00		Kryt komunikací z asfalt.recyklatu po zhutnění 5cm	-620,00 m2		258,20	-160 084,00
			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných Celkem :				-61 528,00
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a plo						
7	565125121U00		Asf beton podkl ACP16 tl40mm š. přes 3m	465,70 m2		282,79	131 695,30
8	573211111R00		Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	-154,30 m2		21,13	-3 260,36
9	577142212R00		Beton asfalt. ACO 11 š. nad 3 m, 5 cm	-154,30 m2		366,23	-56 509,29
			Kryty pozemních komunikací, letišť a plo Celkem :				71 925,65
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací						
10	596215040R00		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	-8,50 m2		231,95	-1 971,58
11	59245266		Betonová dlažba šedá 20x16,5x8	-7,60 m2		273,75	-2 080,50
12	592452640		Dlažba betonová antracit pro nevidomé 20x16,5x8	-12,00 m2		623,75	-7 485,00
13	592452640		Dlažba betonová červená pro nevidomé 20x16,5x8	11,10 m2		623,75	6 923,63
14	59710113RT1		Montáž odvodňovacího žlabu , včetně betonového lože C16/20 zatížení C250, D400 kN	-3,70 m		455,64	-1 685,87
15	28698354		Žlab venkovní 150mm dl. 1 000mm, kovový rám, litinový rošt + osazení do betonu	-3,70 kus		2 197,50	-8 130,75
			Dlažby a předlažby pozemních komunikací Celkem :				-14 430,07

Položka		Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
81	Potrubicí z trub betonových					
16	811371111R00	Montáž potrubí z trub beton. s polodrážkou DN 300	-5,00 m		721,26	-3 606,30
17	5923710	Trouba beton TBH-Q 300/2500/Z	-2,00 kus		2 406,25	-4 812,50
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemní					
18	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	-53,40 m		264,08	-14 101,87
19	59217001	Obrubník parkový betonový 100x10x25cm	-50,90 kus		102,50	-5 217,25
20	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	-2,50 kus		36,25	-90,63
93	Různé dokončovací konstrukce a práce in					
21	931627111R00	Oprava mostku	1,00 kpl		15 265,32	15 265,32
H22	Komunikace pozemní a letiště					
22	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	167,40 t		79,00	13 224,60
23	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	810,00 t		35,63	28 860,30
H27	Vedení trubní dálková a přípojná					
24	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	-5,76 t		257,80	-1 484,93
25	998271318R00	Přesun hmot, kanalizace betonové, příplatek 5 km	-57,50 t		237,50	-13 656,25
Celkem						-15 141,18
Vedení trubní dálková a přípojná Celkem :						95 082,17
Odbytová cena bez DPH:						
Doplňující konstrukce a práce na pozemní Celkem :						-19 409,75
Různé dokončovací konstrukce a práce in Celkem :						15 265,32
Komunikace pozemní a letiště Celkem :						42 084,90

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:

SOD číslo: dodatek č.1 k SOD S20-055-0001

STAVEBNÍ ÚPRAVY NA POZEMKU 627_56 ZÁSMUKY

Stavba:

04 ZBV1 MK3 a MK4

Položka		Text	Množství		m.j.	Cena	Celkem
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných						
1	579300012R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 5cm	-176,00	m2		258,20	-45 443,20
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a plo						
2	565125121U00	Asf beton podkl ACPI16 tl40mm š. přes 3m	294,70	m2		282,79	83 338,21
3	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	118,70	m2		21,13	2 508,13
4	577142212R00	Beton asfalt. ACO 11 š. nad 3 m, 5 cm	118,70	m2		416,80	49 474,16
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací						
5	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	-21,00	m2		231,95	-4 870,95
6	59245266	Betonová dlažba šedá 20x16,5x8	-17,30	m2		273,75	-4 735,88
7	592452640	Dlažba betonová antracit pro nevidomé 20x16,5x8	-8,00	m2		623,75	-4 990,00
8	592452640	Dlažba betonová červená pro nevidomé 20x16,5x8	4,30	m2		623,75	2 682,13
9	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu , včetně betonového lože C16/20 zatížení C250, D400 kN	-1,70	m		455,64	-774,59
10	28698354	Žlab venkovní 150mm dl. 1 000mm, kovový rám, litinový rošt + osazení do betonu	-1,70	kus		2 197,50	-3 735,75
H22	Dlažby a předlažby pozemních komunikací Celkem :						
11	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	52,90	m		264,08	13 969,83
16	59217001	Obrubník parkový betonový 100x10x25cm	59,00	kus		102,50	6 047,50
17	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	-6,10	kus		36,25	-221,13
18	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	28,49	t		58,75	1 673,67
19	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	142,44	t		33,25	4 736,13
Celkem							26 206,00
Komunikace pozemní a letiště Celkem :							99 658,26
Odbytová cena bez DPH:							

STAVBA CELKEM

Sazba DPH
21,00DPH celkem
276 077,91

Odbytová cena bez DPH:

Odbytová cena s DPH:

INVESTOR :
Město Zásmyky
Komenského náměstí 133, 281 44 Zásmyky

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Č. ZAKÁZKY : 401/2019

**Geodetické zaměření skutečného provedení stavby
„STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ V LOKALITĚ „POD BENZINKOU“
MĚSTO ZÁSMUKY“**

Základní údaje:

GDSPS č.:	401/2019
Název stavby:	Stavební úpravy komunikací v lokalitě „ Pod benzinkou“ město Zásmyky
Kraj:	Středočeský
Okres:	Kolín
Obec:	Zásmyky
Katastrální území:	Zásmyky

Rozsah prací: Celková délka zaměřené stavby je 164.6 m v ose.

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Vypracoval: Geoperfect s.r.o.

Ve Světlé nad Sázavou dne 22. 5. 2019

1. Předmět plnění díla

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v katastrálním území Zásmuky (okres: Kolín) ve Středočeském kraji a vytvoření geodetické dokumentace.

Předmět plnění díla byl vytvořen na základě objednávky firmy:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín.
Klejnarská 92, 280 00 Kolín IV.

2. Způsob a forma vytvoření díla

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bylo provedeno v :

- a) souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S - JTSK),
- b) výškovém systému Baltském po vyrovnání (Bpv),
- c) 3. třídě přesnosti mapování dle ČSN 013410,
- d) měřítku mapování 1 : 500.

3. Geodetické zaměření

3.1 Obsah měření

Pro připojení měření do systému JTSK a Bpv byly použity body GNSS. GNSS metoda RTK s VRS, navázání na ETRS-89 (rámec ETRF2000) bylo provedeno pomocí virtuální stanice certifikované sítě Trimble VRS Now Czech s využitím aparatury CHC X900+. Přesnost určení připojovacích bodů je mxy = 0.06 m.

Podrobné měření bylo provedeno metodou prostorové polární metody s použitím totální stanice SOKKIA FX 101.

Rozpis zaměřených prvků situace:

MK 1		
Položka	Délka v (m)	Plocha v (m ²)
Silniční betonová obruba 10	171.1	
Zahradní betonová obruba 5	21.5	
Odvodňovací žlaby	11.3	
Asfalt		447.4
Zámková dlažba šedá 8		40.4
Slepecká dlažba červená 8		11.1

MK 2		
Položka	Délka v (m)	Plocha v (m ²)
Silniční betonová obruba 10	8.0	
Asfalt		18.3

MK 3		
Položka	Délka v (m)	Plocha v (m ²)
Silniční betonová obruba 10	58.7	
Zahradní betonová obruba 5	9.9	
Odvodňovací žlaby	4.3	
Asfalt		92.4
Zámková dlažba šedá 8		14.7
Slepecká dlažba červená 8		4.3

MK 4		
Položka	Délka v (m)	Plocha v (m ²)
Silniční betonová obruba 10	96.3	
Odvodňovací žlaby	4.0	
Asfalt		202.3

Polohopis (okolí trasy) - obsahem polohopisu účelové mapy je zaměření prvků, které mají význam z pohledu následné údržby a správy liniové stavby. Jedná se o jednoznačně identifikovatelné linie a objekty v nejbližším okolí - budovy a další stavební objekty, krajnice vozovek, obrubníky, chodníky, ploty, terénní zlomy atd.

Měření a kresba byla provedena pro měřítko 1:500.

3.2 Přesnost měření

Použité metody a přístroje zaručují u polohopisu i výškopisu dosažení 3. třídy přesnosti mapování dle ČSN 013410, $m_{xy}=0.14$ m a $m_h=0.12$ m.

4. Geodetická dokumentace

Geodetická dokumentace byla zpracována a vytvořena ve formátu grafických dat a výkresů ve formátu *.dgn, *.dwg a *.dxf s použitím programu GeoStore V6, Bentley PowerMap V8i a Groma V12.2.

Při tvorbě grafické dokumentace byly dodrženy Technické požadavky na geodetické zaměření skutečného provedení stavby č. 02/2001 verze 01.

5. Autor : Geoperfect s.r.o., Nádražní 226, 582 91 Světlá nad Sázavou.

Práce v terénu provedli Ing. Karel Petrlík a Bc. Oldřich Plichta. Zpracování na počítači provedl Ing. Karel Petrlík.

6. Termín vytvoření díla

Měření proběhlo 15. 5. 2019.

Kancelářské zpracování proběhlo v květnu 2019.

Ve Světlé nad Sázavou dne 22. 5. 2019

Ing. Karel Petrlík

Číslo ověření: 257/2019

dne: 22. 5. 2019